

Załącznik nr 12

Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
				Nazwa				
	45111000-8	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW					
2			Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 15 cm z odwiezieniem i utylizacją	m2	21,32			
3			Rozbiórka krawężników betonowych na ławie z oporem z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m	5			
4			Rozbiórka obrzeży trawnikowych betonowych 8x30 z odwiezieniem i utylizacją	m	2			
	45111000-8	01.03.02	ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH					
5			Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi HDPE 110/100	m	9,0			
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM					
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
	45111000-8	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH					
8			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	572,54			
9			Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp	m3	26,96			
	45111000-8	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW					
10			Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	26,96			
			ROBOTY ZIEMNE RAZEM					
		03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
	45231000-5	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA					
11			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z z odwiezieniem na odkład	m3	21,48			
12			Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	301,09			
13			Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	84,49			
14			Obsypka rurociągu z piasku	m3	22,72			
15			Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Φ 315 kl.8,0 KN/m2	m	108,00			
16			Wykonanie kanału (przykanalików) z rur kielichowych z PVC Φ 200 kl. 8,0 KN/m2	m	34,00			
17			Wykonanie studni rewizyjnej Φ 1200 mm z betonu B45 z włazem D400	kpl	4,00			
18			Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem ulicznym 0,5 m z osadnikiem	kpl	8,00			

Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
19			Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	7,00		
20			Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	1,00		
21			Obudowa wylotu kolektora średnica 315 mm – podłączenie do istniejącego z rur żelbetowych	szt.	1		
			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO RAZEM				
		04.00.00	PODBUDOWY				
	45233000-9	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
22			Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	885,10		
	45233000-9	04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA				
23			Warstwa odsączająca grubości 25 cm pod jezdnią zasadniczą	m2	801,50		
24			Warstwa odcinająca gr. 10 cm pod nawierzchnię chodnika	m2	144		
	45233000-9	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
25			Podbudowa z kruszywa łamanego 50% stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm - jezdnie	m2	801,50		
			PODBUDOWA RAZEM				
		05.00.00	NAWIERZCHNIA				
26	45233000-9	05.03.01	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm DLA RUCHU KRI				
25			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm	m2	801,50		
			NAWIERZCHNIE RAZEM				
		06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	45112000-2	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ				
27			Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2	216,50		
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM				
		07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	45233000-9	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
28			Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2		
29			Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	2		
			OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPEECZEŃSTWA RUCHU RAZEM				
		08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	45233000-9	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
32			Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	380,20		

Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
	45233000-9	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ				
33			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m2	144,00		
	45233000-9	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
34			Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	96,70		
	45233000-9	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
35			Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	92,60		