

Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
				Nazwa	Ilość			
1			Scinanie drzew piłą mechaniczną śr. 66-75 cm z karczowaniem pnia	szt.	1,00			
2			Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich	ha	0,001			
3			Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	0,55			
	45111000-8		WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH oraz nasypów					
4			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	109,24			
5			Plantowanie korony skarp i nasypów	m2	80,04			
	45231000-5	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA					
6			Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Ø200 kl.8,0 KN/m2	m	6,00			
7			Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem ulicznym 0,5 m z osadnikiem	kpl	1,00			
8			Obudowa wylotu kolektora o średnicy 20 cm z betonu	kpl	1,00			
	45233000-9	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA					
9			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową konstrukcją nawierzchni	m2	270,76			
	45233000-9	04.04.02	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I OSACZAJĄCA					
			Warstwa odsączająca grubości 10 cm pod chodnik	m2	161,75			
10			Warstwa odsączająca grubości 20cm pod jezdnię zatoki	m2	109,01			
	45233000-9	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE					
11			Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0 – 31,5 stabilizowanego mechanicznie , grub. 20 cm – pod nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm	m2	109,01			
	45233000-9	08.02.02	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ					
12			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	109,61			
	45233000-9	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
13			Krawężnik betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	97,60			
	45233000-9	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ					
14			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	161,75			
	45233000-9	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE					
15			Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	69,70			
			Zatoczka autobusowa w Botkunach	RAZEM NETTO				
			PODATEK VAT					

Zatoczka autobusowa w Botkunach

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
			Zatoczka autobusowa w Botkunach	RAZEM BRUTTO			