



- LEGENDA:**
- projektowana kanalizacja deszczowa z rur betonowych, DN500 – etap II
 - wpusty deszczowe
 - Sd studzienka deszczowa

- UWAGI:**
1. Usunąć stary rurociąg kanalizacji deszczowej.
 2. Po usunięciu starego rurociągu wykonać wykop pod nowy rurociąg zgodnie z opisem technicznym.
 3. Podosypka i obsypka rurociągu wg opisu technicznego.
 4. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzędnej terenu zastosowano dodatkową nadbudowę kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu DN600.

Nazwa inwestycji: Przebudowa kanalizacji deszczowej od studni Sd10 do wylotu o średnicy 500 mm wraz z wykonaniem separatora w ulicy Dolnej - etap II

Adres: Gołdap, Gmina Gołdap

Inwestor: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa, 19-500 Gołdap



EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Traugutta 69/1
50-417 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Inst. sanit.:	Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	Podpis:	Nr rysunku: 4	Nr projektu: 036
	Opracował: inż. Paulina Grzeskowiak	Podpis:	Format: A4	Data: czerwiec 2018
	Sprawdzający: mgr inż. Anna Szała 143/DOŚ/13	Podpis:	Skala: 1:1000	Stadium: proj. budowlany

Tytuł:
Projektowana kanalizacja deszczowa