

Gołdap, 30.07.2019 r.

WIK-ZP.271.35.2019

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: **Przebudowa ulicy Spokojnej w Gołdapi.**

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi na zapytania przesłane e-mailem dnia 29.07.2019 r.

Pytanie nr 1

Kosztorys ofertowy poz. 20 „Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej”. W kosztorysie nie podano jednostki.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że jednostką właściwą tej pozycji są m².

Odp. Uprzejmie informujemy, że właściwą jednostką jest m2 (metr kwadrat).

Pytanie nr 2

Kosztorys ofertowy poz. 15 „Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych” oraz poz. 16 „Regulacja pionowa zaworów wodociągowych”.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie powyższej pozycji należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

Odp. Uprzejmie informujemy, że poz. 15 i 16 nie obejmują zakupu nowych elementów studni. Przy wycenie ww. pozycji można skorzystać z przedmiaru robót, który stanowi element pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Załączniki:

1. Wzór poprawionego kosztorysu ofertowego.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł**)
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,278		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				
2		Ścinanie drzew śr. 16-25 wraz z karczowaniem i utylizacją	szt.	1,00		
	01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
3		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. średniej 40 cm	m2	3 061,18		
4		Odwiezenie nadmiaru humusu poza granicę robót w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	1 443,27		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
5		Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp	m3	134,88		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
6		Nasypy z gruntu nośnego dobrze zagęszczalnego z zakupem materiału, dowiezieniem, wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	1 246,00		
7		Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z, wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	134,88		
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
8		Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	108,63		
9		Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	4,29		
10		Obsypka rurociągu z piasku	m3	7,20		
11		Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Φ315 kl.8,0 KN/m2	m	95,00		
12		Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC Φ200 kl. 8,0 KN/m2	m	31,00		
13		Wykonanie studzienki Ø1200 mm z betonu B45 z włazem D400	kpl	2,00		
14		Wykonanie wpustu krawężnikowego z osadnikami	kpl	7,00		
15		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	18,00		
16		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	9,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
17		Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	2 225,50		
	04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA				

Załącznik nr 10

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wycieszenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
18		Warstwa odcinająca grubości 15cm pod jezdnią zasadniczą	m2	1 467,00		
19	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 20 cm	m2	1 467,00		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.01	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ				
20		Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 467,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ				
21		Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2	873,20		
	07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
22		Stępki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4		
23		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	4		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWEŻNIKI BETONOWE				
24		Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	692,00		
	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ				
25		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	637,10		
	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
26		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	873,80		
	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
27		Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr. 10cm	m2	121,50		
		ULICA SPOKOJNA RAZEM NETTO				

PODATEK VAT 23%

ULICA SPOKOJNA BRUTTO