

Łęka 10

Przebudowa ulicy Spokojnej w Goldapi dł. 0,278km

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł**)
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,278		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				
2		Ścinanie drzew śr. 16-25 wraz z karczowaniem i utylizacją	szt.	1,00		
	01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
3		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. średniej 40 cm	m2	3 061,18		
4		Odwieżenie nadmiaru humusu poza granicę robót w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	1 443,27		
	02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIEKALISTYCH				
5		Wykopy w gruntach niekalistych z przewiezieniem materiału w nasyp	m3	134,88		
	02.03.01.	WYKONANIE NASYPÓW				
6		Nasypy z gruntu nośnego dobrze zagęszczalnego z zakupem materiału, dowieżeniem, wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	1 246,00		
7		Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z, wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	134,88		
	03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	03.02.01.	KANALIZACJA DESZCZOWA				
8		Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	108,63		
9		Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	4,29		
10		Obsypka rurociągu z piasku	m3	7,20		
11		Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Ø315 kl. 8,0 KN/m2	m	95,00		
12		Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC Ø200 kl. 8,0 KN/m2	m	31,00		
13		Wykonanie studzienki Ø1200 mm z betonu B45 z włazem D400	kpl	2,00		
14		Wykonanie wpustu krawężnikowego z osadnikami	kpl	7,00		
15		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	18,00		
16		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	9,00		
	04.00.00.	PODBUDOWY				
	04.01.01.	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
17		Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	2 225,50		
	04.02.01.	WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł**)
			Nazwa	Ilość		
18		Warstwa odcinająca grubości 15cm pod jezdnią zasadniczą	m2	1 467,00		
19	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 20 cm	m2	1 467,00		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.01	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej		1 467,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2	873,20		
21	07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	4		
22			szt.	4		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWEŹNIKI BETONOWE Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	692,00		
24						
	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	637,10		
25						
	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	873,80		
26						
	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	121,50		
27						
		ULICA SPOKOJNA RAZEM NETTO				

PODATEK VAT 23%

ULICA SPOKOJNA BRUTTO