

## Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
<b>1 Montaż bateri akumulatorów do instalacji PV</b>			
1.1 Montaż inwerterów Quattro 48/10000/140-100	3		szt
1.2 Montaż bateri akumulatorów o pojemności - OpzS Solar 2280Ah	24		szt
1.3 Montaż regulatorów ładowania - kontrolerów BlueSolar MPPT 150/85 CAN-bus	4		szt
1.4 Montaż Panela kontrolno sterującego Colour Control GX	1		szt
1.5 Montaż monitora pracy + bocznik dla baterii akumulatorów	1		szt
1.6 Przewody do monitora pracy akumulatorów	9		m
1.7 Przewody połączeniowe do inwerterów Quattro	9		m
1.8 Przewody LY 1 x 50mm <sup>2</sup> - L=27,N=9,PE=9	45		m
<b>2 Pomiary instalacji elektrycznej</b>			
2.1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
2.2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	3		pomiar
2.3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza	1		próba
2.4 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna	2		próba