

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi w Babkach					
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.2	km km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadowczymi na nasyp i odkład 357.47	m ³ m ³	357.47	
				RAZEM	357.47
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład Krotność = 3 357.47	m ³ m ³	357.47	
				RAZEM	357.47
4	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka 0.64	m ³ m ³	0.64	
				RAZEM	0.64
5	KNR-W 2- 18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 8	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1000.25	m ² m ²	1000.25	
				RAZEM	1000.25
8	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik 41.25	m ² m ²	41.25	
				RAZEM	41.25
9	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 50% stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 700.5	m ² m ²	700.50	
				RAZEM	700.50
10	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 700.5	m ² m ²	700.50	
				RAZEM	700.50
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 427.5	m m	427.50	
				RAZEM	427.50
12	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 41.25	m ² m ²	41.25	
				RAZEM	41.25
13	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo -piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 213.5	m m	213.50	
				RAZEM	213.50
14	KSNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 260.75	m ² m ²	260.75	
				RAZEM	260.75
15	KSNR 6 0502-03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 260.75	m ² m ²	260.75	
				RAZEM	260.75
16	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego o szerokości min. 75 cm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 205.8	m ² m ²	205.80	
				RAZEM	205.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²		
		70	m ²	70.00	
				RAZEM	70.00
18	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m ²		
		2.4	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH