

**KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu z ośmioma miejscami postojowymi i chodnika z kostki Polbruk gr. 8cm  
 ADRES INWESTYCJI : Galwecie gm. Goldap  
 INWESTOR : Gmina Goldap  
 ADRES INWESTORA : Plac Zwycięstwa 14  
 WYKONAWCA ROBÓT : .  
 ADRES WYKONAWCY : .  
 BRANŻA : .

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .  
 DATA OPRACOWANIA : .

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa parkingu z ośmioma miejscami postojowymi i chodnika z kostki POLBRUK gr.8cm</b>					
<b>1</b>		<b>Parking z ośmioma miejscami postojowymi</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10-15 cm za pomocą spycharek (2.25+3.25)*0.5*20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
2	KNNR 1 d.1 0407-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharko-koparką na podwoziu kołowym w gruncie kat.IV 3.2*0.8*20.0 *0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.600	
				RAZEM	25.600
3	KNNR 1 d.1 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi 25.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.600	
				RAZEM	25.600
4	KNNR 6 d.1 0104-02 analogia	zagęszczenie mechaniczne formowanego nasypu warstwami 25cm przy ręcznym formowaniu nasypu(dot.poz.3) Krotność = 1.5 3.20*22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.400	
				RAZEM	70.400
5	KNNR 1 d.1 0206-01 analogia	Dowóz brakującej ziemi na wykonanie nasypu :roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi Krotność = 1.5 51.25- (55.00*0.18+55.00*0.12)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	34.750	
				RAZEM	34.750
6	KNNR 6 d.1 0101-01 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.5 5.3*20.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109.710	
				RAZEM	109.710
7	KNNR 6 d.1 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 5.5*20.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.750	
				RAZEM	112.750
8	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KSNR 6 d.1 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KSNR 6 d.1 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 0-11 d.1 0327-01 analogia	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm typu 10 na podsypce piaskowo-cementowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem z pasami rozdzielczymi 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
<b>2</b>		<b>Chodnik z kostki Polbruk gr. 8cm (47,0 x1,65 m)</b>			
12	KNR 2-31 d.2 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 47*2	m m	94.000	
				RAZEM	94.000
13	KNR 2-31 d.2 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 47*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.550	
				RAZEM	77.550
14	KNNR 6 d.2 0801-04 analogia	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie 47*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.550	
				RAZEM	77.550
15	KNNR 1 d.2 0221-01 analogia	Wywóz urobku ( rozebranej pdbudowy ) z przeznaczeniem na wbudowanie w nasyp pod parking - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II 47*1.65*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.755	
				RAZEM	7.755
16	KNNR 6 d.2 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		47*1.65	m <sup>2</sup>	77.550	
				RAZEM	77.550
17	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 47*2	m		
d.2	0404-02		m	94.000	
				RAZEM	94.000
18	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 47*1.65	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-03		m <sup>2</sup>	77.550	
				RAZEM	77.550

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa parkingu z ośmioma miejscami postojowymi i chodnika z kostki POLBRUK gr.8cm</b>						
1		<b>Parking z ośmioma miejscami postojowymi</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10-15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	55.000		
2 d.1	KNNR 1 0407- 03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharko-koparką na podwoziu kołowym w gruncie kat.IV	m <sup>3</sup>	25.600		
3 d.1	KNNR 1 0311- 02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	25.600		
4 d.1	KNNR 6 0104- 02 analogia	zagęszczenie mechaniczne formowanego nasypu warstwami 25cm przy ręcznym formowaniu nasypu(dot.poz.3) Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	70.400		
5 d.1	KNNR 1 0206- 01 analogia	Dowóz brakującej ziemi na wykonanie nasypu :roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi Krotność = 1.5	m <sup>3</sup>	34.750		
6 d.1	KNNR 6 0101- 01 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	109.710		
7 d.1	KNNR 6 0104- 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	112.750		
8 d.1	KNNR 6 0113- 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	100.000		
9 d.1	KSNR 6 0403- 04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.000		
10 d.1	KSNR 6 0401- 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	20.000		
11 d.1	KNR 0-11 0327-01 analogia	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm typu 10 na podsypce piaskowo-cementowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem z pasami rozdzielczymi	m <sup>2</sup>	100.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Chodnik z kostki Polbruk gr. 8cm (47,0 x1,65 m)</b>				
12 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	94.000		
13 d.2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	77.550		
14 d.2	KNNR 6 0801-04 analogia	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	77.550		
15 d.2	KNNR 1 0221-01 analogia	Wywóz urobku ( rozebranej pdbudowy ) z przeznaczeniem na wbudowanie w nasyp pod parking - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	7.755		
16 d.2	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>	77.550		
17 d.2	KSNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	94.000		
18 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	77.550		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Parking 8 stanowiskowy i chodnik do białej kawiarni

Tabela Wartości

ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 11	Parking z ośmioma miejscami postojowymi					
2	12 - 18	Chodnik z kostki Polbruk gr. 8cm (47,0 x1,65 m)					
		RAZEM					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							
W tym:							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							

Słownie: