


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GN.8640.2.320.2019	
Objekt: Jabłońskie - Wronki Wielkie	pow.: goldapski
Jednostka ewidencyjna: 281803_5 Goldap	woj.: warmińsko - mazurskie
Utręb ewidencyjny: 0010 Jabłońskie	
0016 Marchnowo	ARKUSZ 4
Skala mapy: 1 : 500	
Nazwa układu: prostokątnych płaskich	2000/21
współrzędnych: układu wysokości	Kronstadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:	nie badano
Data opracowania mapy: 02-08-2019r.	
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mirosław Niedzięko 19-400 Olecko, ul. Leśna 12 tel. 847-148-11-02, e-mail: 281401876 nr 87 520 33 00, kom. 503 649 841	
TECHNIK GEODETA Niedzięko Mirosław	
nazwa i imię i nazwisko wykonawcy	
nr uprawnień i podpis geodety	



Szklc orientacyjny
skala 1 : 10 000

Podpisano na: 10.08.2019r. dokument został opracowany w wyniku przebiegu geodezyjnych i kartograficznych, których rezultatem jest niniejszy projekt techniczny. Projekt ten jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i nie zawiera żadnych błędów. Projektant nie odpowiada za ewentualne błędy w danych źródłowych i nie odpowiada za ich aktualność. Projektant nie odpowiada za ewentualne błędy w danych źródłowych i nie odpowiada za ich aktualność.	
Ogólny projektant: STAROSTA GÓLDAPSKI	
P. 28.08.2019. 366	
6.08.2019	
Z up. STAROSTY	
Stanisław Chybrowski	
INSPEKTOR	
w Wydziale Geodezji i Sierniczości	



LEGENDA:

- granice terenu opracowania
- projektowana nawierzchnia jezdni i zjazdów bitumiczna
- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego
- projektowana nawierzchnia zjazdów w ciągu ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego
- projektowana nawierzchnia chodników z kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego na podsypance cementowo - piaskowej
- projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej o gr. 8cm koloru czerwonego na podsypance cementowo - piaskowej
- projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej o gr. 8cm koloru czerwonego na podsypance cementowo - piaskowej
- projektowana nawierzchnia zatoki postojowej na 17 stanowisk z kostki brukowej o gr. 8cm koloru szarego na podsypance cementowo - piaskowej
- projektowana warstwa humusu o gr. 10cm (zieleniec)
- projektowane pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat. C50/30 o gr. 10cm
- projektowane umocnienie wlotów i wylotów przepustów oraz poboczy brukowcem o wys. ok. 15-17cm z zalaniem spoin zaprawą cement.
- projektowane przepusty pod zjazdami Dn=400mm SN8
- pogłębienie - odwrotek istniejącego rowu
- projektowane obrzeże 8x30cm na podsypance cementowo-piaskowej
- projektowany krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15
- projektowany krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15
- projektowana krawędź jezdni bitumicznej
- projektowana krawędź pobocza
- projektowana bariera energochłonna N2 W5 A
- projektowana bariera ochronna U-12a
- projektowane przejścia dla pieszych w rejonie szkoły
- projektowane przejścia dla pieszych

Infrastruktura istniejąca:

- istniejące słupy energetyczne
- istniejący wodociąg
- istniejące kable telekomunikacyjne
- istniejące kable elektryczne
- istniejąca nawierzchnia chodników z kostki brukowej koloru szarego - DO POZOSTAWIENIA
- istniejący krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15

NAZWA OBJEKTU: "Przebudowa drogi gminnej nr 137016N (Wronki Wielkie - Jabłońskie)"		
INWESTOR: Gmina Goldap	pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap	
TYTUŁ RYSUNKU: KONCEPCJA Projektu zagospodarowania terenu		
ADRES OBJEKTU: powiat goldapski, gmina Goldap, obręb 0010 Jabłońskie dz. nr 92/2, obręb 0015 Marchnowo dz. nr 110/2, 112/3, 208, 278/19.		
PROJEKTANT: mgr inż. Przemysław Galicki	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	PODPIS: NR RYSUNKU: 24
DATA OPACOWANIA: sierpień 2019r.	SKALA RYSUNKU: 1:500	