
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa przepustu na rzece Rożynka w miejscowości Marcinowo na działce o nr ewidencyjnym 86.
Kod CPV	
Budowa	Województwo Warmińsko – Mazurskie, obręb Gołdap, jednostka ewidencyjna Marcinowo dz. geod. nr 86, 88, 89.
Inwestor	Gmina Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap
Biuro kosztorysowe	Usługi Inżynierskie "A-D DROGA" Wiesław Urbanowicz
Poziom cen	II kwartał 2020r.
Koszty zakupu	

Sporządził mgr inż. Wiesław Urbanowicz

Suwałki 07,2020r.

Przebudowa przepustu na rzece Rożynka w miejscowości Marcinowo na działce o nr ewidencyjnym 86.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,23	km	0,230
		razem	km	0,230
II. Roboty ziemne				
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą sypcharki 35	m2	35,000
		razem	m2	35,000
3	KNR 2-01 0207/01.1	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km 9,8	m3	9,800
		razem	m3	9,800
4		zakup i dostarczenie kruszywa 8,9	m3	8,900
		razem	m3	8,900
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV jezdnia 94 obrukowanie skarp 5 pobocza 30 zieleń 162	m2 m2 m2 m2	94,000 5,000 30,000 162,000
		razem	m2	291,000
III. Roboty Rozbiórkowe				
6	KNR 4-04 0201/05	Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej ściany przepustu 2*6,7*1,5*0,4	m3	8,040
		razem	m3	8,040
7	KNR 4-04 0107/03	analogia-Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, sklepienia kamienne sklepienie 6,7*3,6	m2	24,120
		razem	m2	24,120
8	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego ściany przepustu 2*6,7*1,5*0,4 sklepienie 6,7*3,6*0,8	m3 m3	8,040 19,296
		razem	m3	27,336
9	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - 10km (dopłata 9x) ściany przepustu 2*6,7*1,5*0,4 sklepienie 6,7*3,6*0,8	m3 m3	8,040 19,296
		razem	m3	27,336
IV. Przepusty				
10	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 3,60*7,78*0,3	m3	8
		razem	m3	8
11	KNR 2-31 0605/08	analogia-Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami -rury polietylenowe fi 1200 2*6,5	m	13
		razem	m	13
12	KNR 2-31 0605/05	analogia-Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami-ścianki betonowe fi 1200 2*2	ścianka	4,000
		razem	ścianka	4,000
V. Podbudowy				
13	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym jezdnia 94	m2	94,000
		razem	m2	94,000
14	KNR 2-31 0111/02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za każdy dalszy 1cm - docelowo gr..20cm (dopłata 8x) jezdnia 94	m2	94,000
		razem	m2	94,000
VI. Nawierzchnie				

Przebudowa przepustu na rzece Rożynka w miejscowości Marcinowo na działce o nr ewidencyjnym 86.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0202/09	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm jezdni 94 Pobocza 30	m2	94,000
			m2	30,000
			razem	m2
16	KNR 2-31 0202/10	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo gr. 10 jezdni (dopłata 2x) jezdni 94	m2	94,000
			razem	m2
17	KNR 2-31 0202/10	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo gr. 15cm pobocza (dopłata 7x) Pobocza 30	m2	30,000
			razem	m2
18	KNR 2-31 0205/02	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17cm - obrukowanie skarp 5	m2	5,000
			razem	m2
19	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej 14,8	m3	14,800
			razem	m3
20	KNR 2-21 0404/03	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II 0,0148	ha	0,015
			razem	ha
VII. Elenenty organizacji ruchu				
21	KNR 2-31 0701/03	Poręczne ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na słupkach z rur o średnicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m 12	m	12,000
			razem	m
VIII. Roboty uzupełniające				
22	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,0
23	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m3	0,500
24	KNR 2-21 0101/05	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu - docelowo 10km (dopłata 18x)	m3	0,500