



Projekt litery "A"

Skala 1:25

Przekrój A-A



Widok ogólny
z boku



Uwagi:

1. Rozmieszczenie i szerokości desek narysowane są symbolicznie. W czasie wykonywania konstrukcji należy kierować się następującymi zasadami:
 - typowa szerokość deski jest równa 8 cm,
 - jednak wymiar ten można zmieniać w zakresie +/- 4 cm, ale tylko w miejscach najmniej widocznych,
 - odstęp między deskami wynosi 1 cm,
 - długość desek wynosi 120 cm, a ich grubość 4,5 cm.
2. Rodzaj drewna na wykonanie desek oraz ich faktura do ustalenia z Zamawiającym.

MPb ZUP-B Marek Ołów	Projekt budowlany :	Data:
Temat projektu	Budowa napisu przestrzennego "GOLDAP"	styczeń 2019r.
Adres:	ul. Promenada Zdrojowa, gm. Goldap	
Inwestor:	Gmina Goldap, ul. Plac Zwycięstwa 14	
Rysunek:	Projekt litery "A"	
Konstrukcja	Nrpr.:	Podpis
mgr inż. Marek Ołów	WAM/0179/PWOK/16	
Asystent-konstrukcja	-	Podpis
mgr inż. Janusz Ołów	-	