

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap
ADRES INWESTYCJI : Goldap, Promenada Zdrojowa
INWESTOR : Gmina Goldap
ADRES INWESTORA : Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Goldapp
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Duchnowski
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Z up. BURMISTRZA
mgr Jarosław Duchnowski
Data opracowania
11.08.2021
BURMISTRZA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - TAWU- ŁA JAPONSKA 1014	szt.		
			szt.	1014.000	
				RAZEM	1014.000
16	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - ŚNIEGULICZKA DOORENBOSA 398	szt.		
			szt.	398.000	
				RAZEM	398.000
17	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - BERBERYS THUNBERGA 68	szt.		
			szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
18	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - SOSNA GÓRSKA 301	szt.		
			szt.	301.000	
				RAZEM	301.000
19	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie zrębek na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.24	ha		
			ha	0.240	
				RAZEM	0.240
20	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie zrębek na terenie płaskim - dodatek za każdy następ- ny 1 cm grubość warstwy za 3 cm Krotność = 3 0.24	ha		
			ha	0.240	
				RAZEM	0.240
21	Kalkulacja własna	Montaż obrzeży elastycznych - szerokość 70- 80 mm, waga 0,40 -0,45 kg, kolor ciemny grafit, czarny 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000