

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap
ADRES INWESTYCJI : Gołdap, Promenada Zdrojowa
INWESTOR : Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA : Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdapp
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Duchnowski
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Z up. BURMISTRZA
mgr Jarosław Duchnowski
Data opracowania
11.08.2021
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wzbogacenie zieleni w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Goldap					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.218	ha ha	0.218	
				RAZEM	0.218
2	KNR 2-01 0307-02 z.sz. 2.2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony (Przetaczkanie ziemi jałowej spod roślin. Ziemia z dołów pod drzewa i krzewy). 478*0.277+220*0.101+398*0.022	m ³ m ³	163.382	
				RAZEM	163.382
3	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz ziemi jałowej spod drzew i krzewów 163.382	m ³ m ³	163.382	
				RAZEM	163.382
4	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III - korytowanie pod rabaty 1217*0.3*0.9	m ³ m ³	328.590	
				RAZEM	328.590
5	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - ręczne wyrównanie i wyprofilowanie podłoża 1217*0.3*0.1	m ³ m ³	36.510	
				RAZEM	36.510
6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim wraz z kosztem zakupu i dostawą ziemi 1217*0.25*1.0	m ³ m ³	304.250	
				RAZEM	304.250
7	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m z mocowaniem 3 paliki drewniane śr. 5 cm, dł. 150 cm, rygle poprzeczne drewniane - LIPA DROBNOLISTNA 230	szt. szt.	230.000	
				RAZEM	230.000
8	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m z mocowaniem 3 paliki drewniane śr. 5 cm, dł. 150 cm, rygle poprzeczne drewniane -BRZOZA POŻYTECZNA 126	szt. szt.	126.000	
				RAZEM	126.000
9	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m z mocowaniem 3 paliki drewniane śr. 5 cm, dł. 150 cm, rygle poprzeczne drewniane - ŚWIERK SERBSKI 41	szt. szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
10	KNR 2-21 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m z mocowaniem 3 paliki drewniane śr. 5 cm, dł. 150 cm, rygle poprzeczne drewniane - GŁÓG POŚREDNI 81	szt. szt.	81.000	
				RAZEM	81.000
11	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - ROŻA 220	szt. szt.	220.000	
				RAZEM	220.000
12	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - KOSTRZEWA SINA 1458	szt. szt.	1458.000	
				RAZEM	1458.000
13	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - MISKANT CHIŃSKI 280	szt. szt.	280.000	
				RAZEM	280.000
14	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - ROKITNIK POSPOLITY 354	szt. szt.	354.000	
				RAZEM	354.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - TAWUŁA JAPONSKA 1014	szt.		
			szt.	1014.000	
				RAZEM	1014.000
16	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - ŚNIEGULICZKA DOORENBOSA 398	szt.		
			szt.	398.000	
				RAZEM	398.000
17	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - BERBERYS THUNBERGA 68	szt.		
			szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
18	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - SOSNA GÓRSKA 301	szt.		
			szt.	301.000	
				RAZEM	301.000
19	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie zrębek na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.24	ha		
			ha	0.240	
				RAZEM	0.240
20	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie zrębek na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy za 3 cm Krotność = 3 0.24	ha		
			ha	0.240	
				RAZEM	0.240
21	Kalkulacja własna	Montaż obrzeży elastycznych - szerokość 70- 80 mm, waga 0,40 -0,45 kg, kolor ciemny grafit, czarny 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000

