

KOSZTORYS OFERTOWY droga wewnętrzna w Babkach

Lp.	CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – roboty pomiarowe	km	0,200		0,00
2		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m2	801,10		0,00
3		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	337,70		0,00
4		Wywiezienie gruzu z rozbiórki z utylizacją	m3	110,32		0,00
5		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr .kat. III-IV z transportem urobku na odległość określoną przez wykonawcę z utylizacją.	m3	173,9		0,00
6		Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	812,00		0,00
7		Krawężnik betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	408,00		0,00
8		Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m	31,00		0,00
9		Warstwa górna podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 z zagęszczeniem – jezdnia i zjazdy	m2	812,00		0,00
10		Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	812,00		0,00
11		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00		0,00
12		Plantowanie skarp i korony nasypów – kat. gr. I-III	m2	75,00		0,00
13		Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o gr. 12-15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	30,00		0,00
		Droga wew. w Babkach RAZEM				0,00
		PODATEK VAT 23%				0,00

Lp.	CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości		Nazwa	Ilość	Cena jedn. (zł*)	Wartość (zł*)
		Jednostka					
		Droga wew. w Babkach BRUTTO RAZEM					0,00