

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi w Kolniskach					
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.133	km km	 0.133	
				RAZEM	0.133
2	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - rozebranie 469	m ² m ²	 469.00	
				RAZEM	469.00
3	Kalkulacja własna	Potrącenie z tytułu odzysku płyt betonowych 3x1,3x0,15 m - odkup przez Wykonawcę. Transport przez Wykonawcę we własnym zakresie. - 469	m ² m ²	 -469.00	
				RAZEM	-469.00
4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowładoczymi na nasyp i odkład 62.16	m ³ m ³	 62.16	
				RAZEM	62.16
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 618.4	m ² m ²	 618.40	
				RAZEM	618.40
6	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 o średniej grubości po zagęszczeniu 8 cm - warstwa wyrównawcza 618.4	m ² m ²	 618.40	
				RAZEM	618.40
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4 cm 618.4	m ² m ²	 618.40	
				RAZEM	618.40
8	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 618.4	m ² m ²	 618.40	
				RAZEM	618.40
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową -0,3 kg/m ² 618.4	m ² m ²	 618.40	
				RAZEM	618.40
10	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11S - warstwa ściernalna - grubość po zagęszczeniu 3 cm 618.4	m ² m ²	 618.40	
				RAZEM	618.40
11	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11S - warstwa ściernalna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 618.4	m ² m ²	 618.40	
				RAZEM	618.40
12	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania 133.57	t t	 133.57	
				RAZEM	133.57
13	KNR 2-31 1502-02	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania Krotność = 28 285.9	t t	 285.90	
				RAZEM	285.90
14	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 79.8	m ² m ²	 79.80	
				RAZEM	79.80