
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N w miejscowości Kozaki - II etap
ADRES INWESTYCJI:	Kozaki
NAZWA INWESTORA:	Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA:	19-500 Gołdap , Plac Zwycięstwa 14

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Jarosław Duchnowski

DATA OPRACOWANIA: marzec 2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2024 r.

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N w miejscowości Kozaki - II etap
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N w miejscowości Kozaki - II etap					
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		57 * 4,5 + 61,6 * 0,3	m2	274,98	
				RAZEM	274,98
2	KNR 4-04 1103-01 (analogia)	Załadowanie gruntu z korytowania koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		274,98 * 0,3	m3	82,49	
				RAZEM	82,49
3	KNR 4-04 1103-05 (analogia)	Wywiezienie gruntu z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		82,49	m3	82,49	
				RAZEM	82,49
4	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		57 * 4,5	m2	256,50	
				RAZEM	256,50
5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy - materiał inwestora)	m		
		61,6	m	61,60	
				RAZEM	61,60
6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kostka brukowa betonowa - materiał inwestora)	m2		
		48,6	m2	48,60	
				RAZEM	48,60
7	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		207,9	m2	207,90	
				RAZEM	207,90
8	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-II	m2		
		28,3	m2	28,30	
				RAZEM	28,30