

Przedmiar robót

park zdrojowy

Obiekt Zieleń w parku zdrojowym część II
Kod CPV 45233260-9, 45100000-8
Budowa Park Zdrojowy w dzielnicy sanatoryjnej w Gołdapi

Zieleń w parku zdrojowym część II

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		A. PARK ZDROJOWY		
	D.09.01.01	I. Sadzenie krzewów liściastych		
1	D-09.01.01.	Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów derń biały (cornusalba)'Aurea' 3 derń biały (cornusalba)'Elegantissima' 21 kalina japońska (Viburnum placatum)'Watanabe' 9 jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius) 'Aureus' 9 leszczyna południowa (Corylus maxima)'Purpurea' 4 leszczyna pospolita (Corylus avellana)' Aurea' 4 lilak pospolity (Syringa vulgaris) 'Mme Lemoine' 4 lilak pospolity (Syringa vulgaris) 'Michael Buchner" 2 lilak pospolity (Syringa vulgaris) ' katcherina Havermeyer' 2	szt szt szt szt szt szt szt szt szt	3 21 9 9 4 4 4 2 2
		razem	szt	58
	D.09.01.01	II. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym		
2	D.09.01.01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt	58,00
		B. WOKÓŁ PIJALNI WÓD MINERALNYCH		
	D.09.01.01	I. Roboty przygotowawcze		
3	D.09.01.01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim niezadarnionym w gruncie kategorii III	m2	221,96
	D.09.01.01	II. Uprawa i nawożenie gleby		
4	D.09.01.01	Przekopanie gleby mech. pługiem na gł. 20cm. Grunt kat. III. Teren płaski 221,96 / 10000	ha razem	0,022 0,022
5	D.09.01.01	Ręczne rozrzućenie torfu o grubości warstwy 8cm na terenie płaskim	ha	0,022
6	D.09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej - warstwa grubości 10 cm z transportem taczkami na terenie płaskim 221,96 x 0,1	m3 razem	22,196 22,196
7	D-09.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III- dowiezienie ziemi roślinnej na zieleńce o gr.w-wy 10 cm	m3	22,196
	D.09.01.01	III. Sadzenie krzewów liściastych.		
8	D-09.01.01.	Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów róza okrywowa The Fairy 78 róza okrywowa Fairy Dance 110 róza okrywowa alba Meidiland 70 kalina japońska (Viburnum plicatum) 'Watanabe' 7 irga pozioma (Gontoneaster horizontalis) 15 pięciornik krzewiasty (potentilla frutiosa)'Blink' 7 pięciornik krzewiasty (potentilla frutiosa)' Daydown' 20 róza wielokwiatowa 'Allotria' 67	szt szt szt szt szt szt szt szt razem	78,000 110,000 70,000 7,000 15,000 7,000 20,000 67,000 374,000
	D.09.01.01	IV. Sadzenie krzewów iglastych		
9	D-09.01.01.	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów sosna górską (pinus mugo) 6 sosna czarna (pinus nigra)'spielberg' 4 sosna pospolita (pinus sylvestris)' Aurea' 1 jałowiec sabiński (Juniperus sabina)' tamaricifolia' 4 jałowiec skalny (Juniperus scopulorum)' Moonglow' 12 jałowiec pośredni (Juniperus pfitzeriana)' Blue and Gold' 10 jałowiec płozący (Juniperus horizontalis)' Mother Lode' 5 sosna górską (pinus mugo)' Ophir' 7 jałowiec sabiński (Juniperus sabina)' Blaue Donau' 10	szt szt szt szt szt szt szt szt szt razem	6,000 4,000 1,000 4,000 12,000 10,000 5,000 7,000 10,000 59,000
	D.09.01.01	V. Kwietnik okrągły		
10	D-09.01.01.	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10cm	m2	28,300
11	D-09.01.01.	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi 100szt/m2 - 1 nasadzenie wiosenne bratek ogrodowy żółty 600szt bratek ogrodowy biały 610 szt bratek ogrodowy bordowy 1080 szt		

Zieleń w parku zdrojowym część II

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		eszeweria lub biały grys 540 szt rabata 28,30	m2	28,300
		razem	m2	28,300
12	D-09.01.01.	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi 100szt/m2 - 2 nasadzenie letnie eszeweria lub biały grys 540 szt iryzya lindena czerwona 600 szt begonia stale kwitnąca zielone liscie , biale kwiaty 610 szt starzec popielny 47 szt begonia stale kwiynąca bordowe liscie , różowe kwiaty 770 szt 28,30	m2	28,300
		razem	m2	28,300
13	D-09.01.01.	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi 5szt/m2 róze okrywowe 3,12 m2 8szt 3,11 10szt 3,12 12szt 3,13 6szt 3,11 20szt 3,12 26szt 3,12 13szt 3,11 7szt 3,11 9szt 3,12 9szt 3,11 11szt 3,12 10szt 3,11 14szt 3,12 8szt 3,12 14szt 3,20 35szt 3,20 32szt 50,03	m2	50,030
		razem	m2	50,030
	D.09.01.01	VI. Ogrzeża betonowe		
14	D-09.01.01.	Ogrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	368,470
	D.09.01.01	VII. Opaska ogrodnicza		
15	D-09.01.01.	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową opaska ogrodowa wysokosci 10 cm i szerokosci 30cm 2 x 3,14 x 27x0,35	m2	59,346
		razem	m2	59,346
16	D-09.01.01.	Ręczne rozrzucenie kory z drzew iglastych o grubości warstwy 5cm na terenie płaskim 221,96/ 10000	ha	0,02
		razem	ha	0,02
	D.09.01.01	C. PRZY ZEJSCIU NAD JEZIORO		
	D.09.01.01	I. Roboty przygotowawcze		
17	D.09.01.01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim niezadarnionym w gruncie kategorii III	m2	108,31
	D.09.01.01	II. Uprawa i nawożenie gleby		
18	D.09.01.01	Przekopanie gleby mech. pługiem na gł. 20cm. Grunt kat. III. Teren płaski 108,31 / 10000	ha	0,011
		razem	ha	0,011
19	D.09.01.01	Ręczne rozrzucenie torfu o grubości warstwy 8cm na terenie płaskim	ha	0,011
20	D.09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej - warstwa grubosci 10 cm z transportem taczkami na terenie płaskim 108,31 x 0,1	m3	10,831
		razem	m3	10,831
21	D-09.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III- dowiezienie ziemi roslinnej na zieleńce o gr.w-wy 10 cm	m3	10,831
	D.09.01.01	III. Sadzenie drzew lisciastych		
22	D-09.01.01.	Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów Azalia (Rhododendron) ' Satomi' 5 Azalia (Rhododendron) ' schneegoldi' 20 Różanecznik kosmaty (Rhodenderon hirsutum) 31	szt	5
			szt	20
			szt	31
		razem	szt	56
	D.09.01.01	IV. Sadzenie krzewów iglastych		

Zieleń w parku zdrojowym część II

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
23	D-09.01.01.	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów		
		sosna górska (pinus mugo) 32	szt	32,0
		jałowiec pospolity (Juniperus communis) ' Green Carpet' 3	szt	3,0
		jałowiec płozący (Juniperus horizontalis) ' Andorra Compact' 38	szt	38,0
		jałowiec sabiński (Juniperus sabina) ' Blaue Donau' 3	szt	3,0
		cis pośredni (Taxus x media) Hillii 4	szt	4,0
		razem	szt	80,0
	D.09.01.01	V. Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe		
24	D.09.01.01	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10cm	m2	108,3
	D.09.01.01	VI. Obsadzenie kwietników bylinami		
25	D.09.01.01	Obsadzenie kwietników bylinami 12szt/m2		
		barwinek pospolity (Vinca minor) Variegata 86 szt		
		barwinek pospolity (Vinca minor) 556 szt		
		108,31	m2	108,31
		razem	m2	108,31
26	D.09.01.01	Ręczne rozrzczenie kory z drzew iglastych o grubości warstwy 5cm na terenie płaskim		
		108,3/ 10000	ha	0,01
		razem	ha	0,01
27	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	140
	D.09.01.01	VII. Opaska ogrodnicza brązowa		
28	D.09.01.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową opaska ogrodowa wysokości 10 cm i szerokości 30cm		
		49	m2	49,00
		razem	m2	49,00
	D.09.01.01	VII. Ustawienie głazów polnych 9 sztuk		
29	D.09.01.01	Ustawienie głazów polnych .Załadunek lub wyładunek elementów o masie 1-2t		
		głazy wyniosłe poziome 9szt		
		9 szt waży średnio 6 ton		
		6	t	6,00
		razem	t	6,00

Zieleń w parku zdrojowym część II

Nr	Nr ST	Opis robót
A.		PARK ZDROJOWY
I.	D.09.01.01	• Sadzenie krzewów liściastych
II.	D.09.01.01	• Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym
B.		WOKÓŁ PIJALNI WÓD MINERALNYCH
I.	D.09.01.01	• Roboty przygotowawcze
II.	D.09.01.01	• Uprawa i nawożenie gleby
III.	D.09.01.01	• Sadzenie krzewów liściastych.
IV.	D.09.01.01	• Sadzenie krzewów iglastych
V.	D.09.01.01	• Kwietnik okrągły
VI.	D.09.01.01	• Obrzeża betonowe
VII.	D.09.01.01	• Opaska ogrodnicza
C.	D.09.01.01	PRZY ZEJSCIU NAD JEZIORO
I.	D.09.01.01	• Roboty przygotowawcze
II.	D.09.01.01	• Uprawa i nawożenie gleby
III.	D.09.01.01	• Sadzenie drzew liściastych
IV.	D.09.01.01	• Sadzenie krzewów iglastych
V.	D.09.01.01	• Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe
VI.	D.09.01.01	• Obsadzenie kwietników bylinami
VII.	D.09.01.01	• Opaska ogrodnicza brązowa
VII.	D.09.01.01	• Ustawienie głazów polnych 9 sztuk