


PRZEKROJE NORMALNE - 1:20

PRZEKRÓJ NORMALNY 5-5

KAMIEŃ NATURALNY (OTOCZAK) – gr.10cm
PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4 – 4cm
WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.10cm (pospółka)
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA współczynnik $K>10m/d$ gr.30cm, CBR>20%
PODŁOŻE GRUNTOWE G1 E>100MPa



ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY REKREACYJNEJ WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W ROŻYŃSKU MAŁYM			
Gmina Gotdap			
Inwestor: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Gotdap			
Adres inwestycji: dz.ewid.26: 30: 29/51 19-500 Rożyńsk Mały			
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI			
ul. Górska 22, 19-500 Lwówek			
PROJEKTANT	Nr upr.		Podpis
mgr inż. architekt	MAGDALENA BECZAK		MA/02/105
mgr inż.	ARKADIUSZ PAPADOPULOS		WAM/0127/P00K/07
Tytuł rysunku:			
PRZESKROJE NORMALNE 4			
Skala: 1:200	Data: 26.05.2012	Rysował: A.P.	Nr rys.8