


PRZEKROJE NORMALNE - 1:20

PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA – gr.8cm frakcja16–31.5mm
WARSTWA Z KRUSZYWĄ NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.10cm (pospółka)
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWĄ współczynnik $k>10\text{m/d}$ gr.30cm, CBR>20%
PODŁOŻE GRUNTOWE $G1\ E>100\text{MPa}$

OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100
PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4 – 4cm



OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100
PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4 – 4cm

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY REKREACYJNEJ WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W ROŻYŃSKU MAŁYM			
Gmina Gotdap			
Inwestor: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Gotdap			
Adres inwestycji: dz.ewid.26: 30: 29/51 19-500 Rożyńsk Mały			
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI			
ul. Gostyńska 22, 19-500 Gotdap			
PROJEKTANT	Nr upr.		Podpis
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK	MA/02/105		
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM/0127/P.OOK/07		
Tytuł rysunku:			
PRZESZKROJE NORMALNE 2			
Skala: 1:200	Data: 26.05.2012	Rysował: A.P.	Nr rys. 6