

PRZEKROJE NORMALNE - 1:20

PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3


KAMIEŃ NATURALNY (OTOCZAK) – gr.10cm
PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4 – 4cm
WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.10cm (pospółka)
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA współczynnik K>10m/d gr.30cm, CBR>20%
PODŁOŻE GRUNTOWE G1 E>100MPa

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA – gr.8cm frakcja16–31.5mm
WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.10cm (pospółka)
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA współczynnik K>10m/d gr.30cm, CBR>20%
PODŁOŻE GRUNTOWE G1 E>100MPa

OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100
PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4 – 4cm

OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100
PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4 – 4cm

OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100
PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4 – 4cm



Projekt:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSPY REKREACYJNEJ WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W ROŻYŃSKU MAŁYM		
	Gmina Gotdap		
Investor: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Gotdap			
Adres inwestycji: dz.ewid.26: 30: 29/51 19-500 Rożyńsk Mały			
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI			
ul. Gdanską 22, 19-500 Gotdap			
PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis	
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK	MA/02/105		
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM/0127/P.OOK/07		
Tytuł rysunku:			
PRZEKROJE NORMALNE 3			
Skala: 1:200	Data: 26.05.2012	Rysował: A.P.	Nr rys. 7