


PRZEKRÓJ A-A 1:50



P1 Warstwy posadzki

1. Kostka typu – "starobruk"	6.0 cm
2. podsypka cementowa – piaskowa	5.0 cm
3. warstwa wyrównująca z kr. naturalnego – fr. 8/31.5mm – ls=0.98	5.0 cm
4. kruszywo naturalne – fr. 31.5/64mm – zagęszczone do ls=0.98	25.0 cm
5. grunt rodzimy	25.0 cm

D1 Dach

1. Gont bitumiczny	0.7 cm
2. papa podkładowa	0.5 cm
3. desłowanie pełne	2.5 cm
4. konstrukcja dachu	

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSPŁY REKREACYJNEJ WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W ROŻYŃSKU MAŁYM		
Projekt: Gmina Goldap		
Inwestor: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Goldap		
Adres inwestycji: dz.ewid.26: 30: 29/5/1 19-500 Rożyńsk Mały		
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Górnego 22, 19-500 Białystok		
PROJEKTANT	Nr. upr.	Podpis
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK	MA/02/1/05	
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM/0127/P00K/07	
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A		
Skala: 1:50	Data: 26.05.2012	Rysował: A.P. Nr rys. W8