


## PRZEKROJE NORMALNE - 1.20

## PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA – gr.8cm frakcja16–31.5mm
WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.10cm (pospółka)
WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z KRUSZYWA współczynnik k>10m/d gr.30cm, CBR>20%
PODKŁOŻE GRUNTOWE G1 E>100MPa

OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100
PODSYPKA CEM. – PŁASKOWA 1:4 – 4cm



OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100
PODSYPKA CEM. – PŁASKOWA 1:4 – 4cm

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY REKREACYJNEJ WRAZ Z KŁADĄ DLA PIESZYCH W ROŻŃSKU MAŁYM					
Projekt:					
Inwestor: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Goldap					
Gmina Goldap					
Adres inwestycji: dz.ewid.26; 30; 29/51 19-500 Rożńsk Mały					
<b>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI</b> <small>ul. Górska 22, 19-500 Iniewice</small>					
PROJEKTANT		Nr upr.		Podpis	
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK		MAO2/1/05			
mgr inż. ARKAADIUSZ PAPADOPULOS		WAM/0127/P.OOK/07			
Tytuł rysunku:					
<b>PRZEKROJE NORMALNE 1</b>					
Skala: 1:200		Data: 26.05.2012		Rysował: A.P., Nr rys. 5	