

Tabela robót ziemnych

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ZUŻYCIE PIKIETAŻ MIEJSCU	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		
	NASYP NADMIAR(*)	WYKOP BILANS		NASYP	WYKOP	NA
0,00	0,08	0,00	1,61			
3,20			9,81	6,06	9,25	6,06
9,81	1,15	0,28				
		3,20	5,10	19,67	0,71	0,71
-18,96						
14,91	6,56	0,00	5,11	27,44	1,18	1,18
		-15,76				
-26,26						
20,02	4,18	0,46	31,60	118,41	20,58	20,58
		-42,02				
-97,83						
51,62	3,32	0,84	6,64	13,22	3,86	3,86
		-139,85				
-9,36						
58,26	0,67	0,32	6,64	5,36	1,09	1,09
		-149,21				
-4,28						
64,90	0,95	0,01	6,00	6,74	2,32	2,32
		-153,49				
-4,42						
70,90	1,30	0,77	26,10	17,28	90,83	17,28
		-157,91				
73,56						
92,00	0,03	6,19				
		-84,35				
RAZEM				214,18	129,82	53,07

Nadmiar NASYP 84,35m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP