

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa muru oporowego
INWESTOR : GMINA GOŁDAP; 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
Poziom cen : 2 kwartał 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,025		
2 d.1		Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót	kpl.	1,000		
3 d.1		przygotowanie projektu organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl.	1,000		
4 d.1	kalk. własna	Zapewnienie funkcji nadzoru archeologicznego, przygotowanie dokumentacji archeologicznej,	kpl.	1,000		

PODSUMOWANIE

		Roboty przygotowawcze	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Prace budowlane				
5 d.2 01	KNR 2-31 0807-	Rozebrawie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	53,000		
6 d.2 04	KNR 4-01 0349-	Rozebrawie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	15,600		
7 d.2 01	KNR 4-01 0212-	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1,500		
8 d.2 02	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach	m ²	3,000		
9 d.2 0205-03	KNR-W 4-01	Naprawa pęknięć monolitycznych betonowych	m	4,000		
10 d.2 03	KNR 4-01 0727-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 - tynkowanie starego muru	m ²	3,000		
11 d.2 04	KNR 4-01 1204-	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonu	m ²	3,000		
12 d.2 01	KNR 2 1202-	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie grubości 20mm zatarte na ostro	m ²	20,000		
13 d.2 0202-000200-02	KNR 2-02u1 U-	Ruszt drewniany pod obróbki blacharskie na podłożu betonowym	m ²	20,000		
14 d.2 02	KNR 4-01 0530-	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszu i okapów z blachy ocynkowanej	m ²	20,000		
15 d.2 02	KNR 4-04 1101-	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	17,100		
16 d.2 kalk. własna		utyliczacja gruzu i odpadów	kpl.	1,000		
17 d.2 01	KNR 4-01 0102-	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³	52,500		
18 d.2 0306-05	KNR-W 2-19	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 110 mm - wykopy umocnione - grunty nawodnione	m	2,000		
19 d.2 01	KNR 1 0313-	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	35,000		
20 d.2 04	KNR 2-02 0207-	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 8 m - ręczne układanie betonu	m ²	81,000		
21 d.2		dodatek do wykonywania muru odcinkami	m ²	81,000		
22 d.2 04	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,700		
23 d.2 1803-02	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole	m	11,300		
24 d.2 03	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m ²	50,000		
25 d.2 0101	KNR 2-01 0320-	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	45,500		
26 d.2 02	KNR 2-01 0236-	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	45,500		

PODSUMOWANIE

		Prace budowlane	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		zakoczenie budowy				
27 d.3 03	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km	0,025		
28 d.3	kalk. własna	uporządkowanie terenu budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej do zakończenia budowy, uzyskania pozwolenia na użytkowanie.	kpl.	1,000		
29 d.3	kalk. własna	odtworzenie terenów zielonych, humusowanie o grubości minimum 10cm, siew trawy,	kpl.	1,000		

PODSUMOWANIE

		zakoczenie budowy	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: