

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,025	km		
			km	0,025	
				RAZEM	0,025
2		Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		przygotowanie projektu organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Zapewnienie funkcji nadzoru archeologicznego, przygotowanie dokumentacji archeologicznej,	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace budowlane			
5	KNR 2-31 d.2 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 53	m ²		
			m ²	53,000	
				RAZEM	53,000
6	KNR 4-01 d.2 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 15,6	m ³		
			m ³	15,600	
				RAZEM	15,600
7	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1,5	m ³		
			m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach 3	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR-W 4-01 d.2 0205-03	Naprawa pęknięć monolitycznych betonowych 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 4-01 d.2 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 - tynkowanie starego muru 3	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-01 d.2 1204-04	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonu 3	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 2 d.2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie grubości 20mm zatarte na ostro 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR 2-02u1 d.2 U-0202-000200-02	Ruszt drewniany pod obróbki blacharskie na podłożu betonowym 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR 4-01 d.2 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
15	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 17,1	m ³		
			m ³	17,100	
				RAZEM	17,100
16	kalk. własna d.2	utyliczacja gruzu i odpadów 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.2 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 52,5	m ³		
			m ³	52,500	
				RAZEM	52,500
18	KNR-W 2-19 d.2 0306-05	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 110 mm - wykopy umocnione - grunty nawodnione 2	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 1 d.2 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
20	KNR 2-02 d.2 0207-04	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 8 m - ręczne układanie betonu	m ²		
		81	m ²	81,000	
				RAZEM	81,000
21		dodatek do wykonywania muru odcinkami	m ²		
d.2		81	m ²	81,000	
				RAZEM	81,000
22	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,7	t	0,700	
				RAZEM	0,700
23	KNR-W 2-02 d.2 1803-02	Ogrodzenie panelowe wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole	m		
		11,3	m	11,300	
				RAZEM	11,300
24	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
25	KNR 2-01 d.2 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		45,5	m ³	45,500	
				RAZEM	45,500
26	KNR 2-01 d.2 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		45,5	m ³	45,500	
				RAZEM	45,500
3		zakoczenie budowy			
27	KNR 2-01 d.3 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja	km		
		0,025	km	0,025	
				RAZEM	0,025
28	kalk. własna	uporządkowanie terenu budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej do zakończenia budowy, uzyskania pozwolenia na użytkowanie.	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk. własna	odtworzenie terenów zielonych, humusowanie o grubości minimum 10cm, siew trawy,	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar