

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont drogi gminnej Boćwinka-Rożyńsk dł. 3,0 km

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>	<b>D.01.01.01.</b>	<b>Roboty pomiarowe</b>			
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.  3.0	km  km	  3.00	  
				RAZEM	3.00
<b>2</b>	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>2.1</b>	<b>D.02.01.01.</b>	<b>Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV</b>			
2 d.2. 1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-wyład. -kopanie rowów /odkład/ 3000*1.0*0.54	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1620.00	  
				RAZEM	1620.00
3 d.2. 1	KSNR 1 0312-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw.ręcznie w gr.kat. I-III  3000*1.9*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5700.00	  
				RAZEM	5700.00
<b>3</b>	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
<b>3.1</b>	<b>D.05.02.01.</b>	<b>Nawierzchnia żwirowa</b>			
4 d.3. 1	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa roz-ściełanego mechanicznie Krotność = 0.5 3000*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10500.00	  
				RAZEM	10500.00
5 d.3. 1	KNR 2-31 0115-03	Nawierzchnia żwirowa - warstwa górna z krusz.naturalnego z do-mieszki.ulepszaj.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po za-gęszcz. 8 cm 3000*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10500.00	  
				RAZEM	10500.00