

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	45111000-8	<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1			Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	<b>0,089</b>		
	45111000-8	<b>01.02.01.</b>	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW</b>				
2			Wykopywanie drzew młodych (iglaków) celem przesadzenia	szt.	<b>4,00</b>		
	45111000-8	<b>01.02.04.</b>	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b>				
3			Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych bet. gr. 15cm	m2	<b>13,20</b>		
4			Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5cm	szt.	<b>2,00</b>		
5			Rozebranie krawężników betonowych z ławami	m	<b>30,00</b>		
			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM</b>				
		<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	45111000-8	<b>02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
6			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	<b>200,27</b>		
7			Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału (humus do wykorzystania)	m3	<b>17,01</b>		
8			Wykopy spycharkami z przemieszczeniem gruntu w nasyp	m3	<b>55,59</b>		
	45111000-8	<b>02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
9			Nasypy z gruntu nośnego dobrze zagęszczalnego z zakupem materiału, dowiezieniem, wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	<b>299,29</b>		
10			Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	<b>55,59</b>		
			<b>ROBOTY ZIEMNE RAZEM</b>				
	45231000-5	<b>03.02.01</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
11			Wykopy pod przykanaliki i studnie z zasypaniem i zagęszczeniem	m3	<b>58,26</b>		
12			Zasyпка technologiczna 30 cm ponad wierzch rury	m3	<b>2,72</b>		
13			Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC Ø200 kl. 8,0 KN/m2	m	<b>17,00</b>		
14			Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m	kpl	<b>2,00</b>		
15			Regulacja wysokościowa kraterów ściekowych kd	szt.	<b>2,00</b>		
16			Regulacja wysokościowa włączów kanałowych ks i kd	szt.	<b>3,00</b>		
17			Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	<b>2,00</b>		

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
18			Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi z HDPE	m	13,00		
			<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO RAZEM</b>				
		<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	45233000-9	<b>04.01.01</b>	<b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
19			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	342,50		
20			Wykonanie koryta grł. 10cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,jazdów i chodników	m2	533,20		
	45233000-9	<b>04.02.01</b>	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I ODSĄCZAJĄCA</b>				
21			Warstwa odcinająca grubości 15cm pod podbudowę jezdni zasadniczej	m2	342,50		
22			Warstwa odsączająca gr 10cm pod chodnikiem	m2	120,00		
	45233000-9	<b>04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>				
23			Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 20 cm - jezdni zasadnicza ul. Kajki	m2	342,50		
			<b>PODBUDOWA RAZEM</b>				
		<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>				
	45233000-9	<b>05.03.23</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ DLA RUCHU KR1</b>				
24			Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm	m2	342,50		
			<b>NAWIERZCHNIE RAZEM</b>				
		<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	45112000-2	<b>06.01.01</b>	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ</b>				
25			Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2	170,10		
			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM</b>				
		<b>07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
	45233000-9	<b>07.02.01</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
26			Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - wyliczenie ilości wg proj. wykonawczego zawierającego docelową organizację ruchu	szt.	7		
27			Tarcze znaków pionowych - wyliczenie ilości wg proj. wykonawczego zawierającego docelową organizację ruchu	szt.	9		
			<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPEECZEŃSTWA RUCHU RAZEM</b>				
		<b>08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				

## Przebudowa ulicy KAJKI w Gołdapi

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	45233000-9	08.01.01	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
28			Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - wyliczenie ilości z planów sytuacyjnych za pomocą programu MicroStation	m	217,50		
	45233000-9	08.02.02	<b>CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
29			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	120,00		
	45233000-9	08.03.01	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>				
30			Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	80,00		
	45233000-9	08.06.01	<b>ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
31			Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	70,70		
			<b>ELEMENTY ULIC</b>				
			<b>RAZEM</b>				
			<b>ULICA KAJKI</b>				
			<b>RAZEM</b>				