

PRZEDMIAR ROBÓT 001-00-024

Budowa: PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GOŁDAPI
 Obiekt: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
 Rodzaj robót: PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GOŁDAPI
 Lokalizacja: GOŁDAP, UL. MICKIEWICZA DZ. GEOD.NR 1520/10

Inwestor:

PRZEDMIAR 001-00-024

Strona 1

27-01-2010

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	OŚWIETLENIE ULICZNE				
1	10	KNR 201-07-01-01-00	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2	metr	109,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
	2				
	3				
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz 0,33053	
1	20	KNR 510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	109,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz 0,01267	
		M 1601099	Piaski do betonów	m ³ 0,05600	
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz 0,00800	
1	30	KNR 201-07-04-01-10	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m gruntem kat 1-2	metr	109,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz 0,22810	
1	40	KNNR N005-07-07-02-43	Układanie kabla YKY 4x10 w rowach kablowych ręcznie	metr	109,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz 0,06460	
		M 1031199	Wazelina techniczna	kg 0,01100	
		M 1560420	Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm	m ² 0,42000	
		M 7640430	Opaska kablowa OKI	szt 0,10000	
		M 7965039	Kabel miedziany YKY 4x10 - 1kV	metr 1,04000	
		M 8190601	Słupki betonowy oznacznikowy SO	szt 0,01500	
		S 31100	Żuraw samochodowy	m-godz 0,00450	
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz 0,01490	
		S 39116	Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz 0,00450	
		S 39972	Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg	m-godz 0,00450	
1	50	KSNR S005-08-04-01-01	Układanie rur osłonowych z PCW w wykopie ø 75	metr	10,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz 0,12800	
		M 5644704	Złącze 2-kielich kanał PVC ø 75	szt 0,30000	
		M 7580421	Rura osłonowa PCW ø 90x2,5	metr 1,04000	
		S 39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz 0,01040	
1	70	KNR 508-06-08-07-00	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych	metr	109,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz 0,10416	
		M 8491013	Bednarka stalowa ocynkowana 25x4	metr 1,04000	
		S 72121	Spawarka transformatorowa 500 A	m-godz 0,05420	
1	80	KNNR N005-10-03-01-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika	kmpl	4,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz 0,46000	
		M 7950512	Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr 4,00000	
1	90	KNR 508-06-17-01-00	Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm ² w wykopie	szt	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,24922
		S 72121	Spawarka transformatorowa 500 A	m-godz	0,12980
1	100	KNNR	N005-10-07-01-00 Montaż latarni oświetl stal parkowej na fundam "na mokro"	kmpł	4,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,81000
		M 2370600	Beton żwirowy B-7,5	m³	0,10000
		M 8116001	Słup stalowy oświetleniowy "Parkowy" L=6	szt	1,00000
		S 39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,50000
1	101	KNNR	N005-10-04-01-12 Montaż oprawy sodowej OZPS-70 na słupie	szt	4,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,67000
		M 7301431	Oprawa sodowa uliczna SGS-101/70W	szt	1,00000
		S 39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,06000
1	110	KNNR	N005-07-26-09-00 Zarobienie na suchu końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²	szt	8,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,57000
		M 7640430	Opaska kablowa OKI	szt	1,00000
		M 7660099	Uchwyty kablowe uniwersalne UKU	szt	1,00000
1	120	KNNR	510-10-01-04-00 Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych	szt	4,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	3,13920
		M 7593499	Tabliczki bezpiecznikowe TB	szt	1,00000
		S 39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,02000
1	130	KNNR	N005-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A	szt	4,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,18000
		M 7083402	Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10-20A	szt	1,00000
1	140	KNNR	N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	5,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,80000
1	150	KNNR	N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,33000
1	160	KNNR	N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	3,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
1	170	KNNR	N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,24000