

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIAŁCE NR 1520/10

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze				
1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	60,00		
2	D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	100,00		
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,10		
4	D-01.02.04	Regulacja pionowa włazów kanałowych poza jezdnią	szt	1,00		
	D-02.01.01	2. Roboty ziemne				
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	213,18		
	D-04.01.01	4. Podbudowa i nawierzchnia drogi dojazdowej i placu				
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	648,60		
7	D-04.01.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego 50 % o grubości po zagęszczeniu 24cm	m2	648,60		
8	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm lub 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej ustawiane na ławie betonowej z betonu B-10	m	150,00		
9	D-04.01.01	Warstwa odcinająca grubość po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	m2	648,60		
10	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo - piaskowej 5 cm	m2	648,60		
	D-05.03.23a	5. Nawierzchnia chodników				
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	50,00		
12	D-05.03.23a	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	236,50		
13	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm, układane na podspyce cementowo - piaskowej	m2	236,50		
	D-09.01.01	6. Trawniki uliczne				
14	D.09.01.01	Wykonanie trawników z mieszanek trawnikowej	m2	120,40		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				