

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej od m.Suczki do m. Tatary dł. 1,6 km

ROBOTY DROGOWE

Lp.	Kod CPV	Spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość ZŁ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
*	45111200-0	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie pagórkowatym	*	*	*	*	
1.			- trasa zasadnicza	km	1,600			
2.			- odtworzenie osnowy i inwentaryzacja powykonawcza	km	1,600			
	45112600-1	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	*	*	*	*	
3.			- karczowanie pni o średnicy 36-45 cm	szt.	20,00			
4.			- karczowanie pni o średnicy 46-55 cm	szt.	40,00			
5.			- karczowanie pni o średnicy 56-65 cm	szt.	10,00			
6.			- wycinanie i karczowanie krzewów	ha	0,12			
*	45112200-7	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	*	*	*	*	
7.			- gr. 15 cm	m ²	1 200,0			
		D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
*	45111200-0	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym	*	*	*	*	
8.			- wykopy spycharką z wbudowaniem w nasyp	m ³	893,00			
10.			- wykopy koparką - kopanie rowów	m ³	720,0			
9.			- wykopy równiarką-kopanie rowów	m ²	1 750,00			
		D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
*	45221100-3	D-03.01.02	Przepusty z rur PCV	*	*	*	*	
11.			- wykopy na odkład	m ³	330,00			
12.			- ława gr. 30 cm z kruszywa naturalnego	m ³	36,00			
13.			- rura PRAGMA ø 0.630m	m	120			
14.			- zasypianie przepustów	m ³	215,17			
15.			- zagęszczanie nasypów	m ³	215,17			
16.			- brukowanie skarp przep. brukowcem	m ²	70,00			
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE					
*	45233220-7	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa	*	*	*	*	
17.			- warstwa odsączająca gr. 20 cm	m ²	3 000,0			
18.			- warstwa dolna gr. 10 cm	m ²	8 000,0			

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej od m.Suczki do m. Tatory dł. 1,6 km

ROBOTY DROGOWE

Lp.	Kod CPV	Spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość ZŁ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.	45233220-7	D-05.01.03	- warstwa górna gr. 10cm	m ²	5 000,0			
20.			- warstwa górna gr. 16 cm	m ²	3 000,0			
		D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
*	45112730-1	D-06.02.01	Przepusty pod zjazdami	*	*	*	*	
21.			- przepusty pod zjazdami ø 0.315 m. PRAGMA	m	27,0			
22.			- przepusty pod zjazdami ø 0.4 m. PRAGMA	m	63,0			
23.			- darninowanie wlotów i wylotów zjazdów	m ²	40,0			
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:								
PODATEK VAT% :								
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO :								

słownie złotych:

.....
Podpis upelnomocnionego przedstawiciela

.....dnia2010 r.