

inwestor:

GMINA GOŁDAP
reprezentowana przez
Burmistrza Gołdapi
z siedzibą w Gołdapi - Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

przedsięwzięcie:

**WIELOETAPOWA BUDOWA DZIELNICY UZDROWISKOWEJ
W GOŁDAPI**

Inwestycja

**pierwszy etap przedsięwzięcia
OBIEKTY INWESTYCJI W DZIELNICY UZDROWISKOWEJ
W GOŁDAPI**

zadanie nr:

B1 i C1

**OŚWIETLONE KORSO PIESZO-ROWER OWE
i KŁADKA PIESZO-ROWEROWA
NA RZECE GOŁDAPA**


przy ul. Stadionowej w Gołdapi na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:
43, 269/3, 280/2, 289/3, 381/32, 381/46, 380, 383, 387, 408, 473, 497, 1970/2, 3280/4,


numer opracowania:

5a- I-B1,C1-PR/a-2/08

temat opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT
elementów małej architektury i urządzenia terenu

	• mgr inż. Artur Błażewicz nr upr: SUW - 38/98		30.06.2008

	mgr inż. arch. Andrzej L. Szulc		30.06.2008

Suwałki, czerwiec 2008 r.

Obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowskiej w Goldapi

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	1,800
2	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m3	1,800
3	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m3	1,080
4	Ławki parkowe	szt	6,000
5	Śmietniczki	m	6,000
6	Stojak rowerowy	szt	3,000
7	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	14,464
8	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m3	14,464
9	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m3	8,859
10	Stupy pergoli i trejazy drewniane z okrągłaków osadzone na fundamentach - analogia - bariera przydrozna	m3	6,322
11	Stupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - analogia - osadzenie elementów stalowych ogrodzenia	szt.	113,000