

inwestor:

GMINA GOŁDAP
reprezentowana przez
Burmistrza Gołdapi
z siedzibą w Gołdapi - Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

przedsięwzięcie:

**WIELOETAPOWA BUDOWA DZIELNICY UZDROWISKOWEJ
W GOŁDAPI**

inwestycja

**pierwszy etap przedsięwzięcia
OBIEKTY INWESTYCJI W DZIELNICY
UZDROWISKOWEJ W GOŁDAPI**

zadanie nr:

**A2, A3, A4, A5, A6 i A7
PARK ZDROJOWY**



zielen i mała architektura, ścieżki pieszo rowerowe, deptak nad brzegiem jeziora,
oświetlenie, budynek pijalni wód mineralnych i molo spacerowe
przy ul. Stadionowej w Gołdapi na terenie działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi: 4, 9/3, 9/6, 9/7, 13, 17,

numer opracowania:

2a- I-A2,A7-PR/ab-2/08

temat opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT
elementów urządzenia terenu oraz pomostów pływających mola

imię i nazwisko	tytuł	data
mgr inż. Artur Błażewicz nr upr: SUW-38/98,		30.06.2008
mgr inż. arch. Andrzej L. Szulc		30.06.2008

Suwałki, czerwiec 2008 r.

Molo i drobne elementy architektury

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 Wiatrochrony i deszczochrony			
1	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	83,700
2	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	9,522
3	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m3	74,178
4	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	0,450
5	Lawy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m3	9,072
6	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t	0,227
7	Skrobaczki do obuwia analogia osadzenie połączeń typu A szt. 6,6 typu B szt. 6	szt.	12,000
8	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3	1,953
9	Ramy górne i płatwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	3,060
10	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3	0,078
11	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	2,919
12	Podwaliny krotkie o dł.do 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	0,390
13	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3	1,325
14	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.	m2	86,326
15	Pokrycie dachów dachówką marsylka ceram.- dachówka podwójne S	m2	86,326
16	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2	327,855
2 Elementy malej architektury			
17	Lawki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - śmietniczki	m	36,000
18	Lawki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - ławki odpoczynkowe	m	42,000
19	Lawki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe fotele wypoczynkowe	m	12,000
20	Lawki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe stojaki rowerowe	m	6,000
3 Pomost			
21	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III	m	40,100
22	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV	m	40,100
23	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	152,380
24	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m3	133,333
25	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	19,048
26	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 11	m3	19,048
27	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	1,203
28	Lawy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m3	18,045
29	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t	1,444

Molo i drobne elementy architektury

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
30	Montaż konstrukcji z pływaków	t	11,068
31	Wykonanie balustrady drewnianej pomostów i basenów o konstrukcji metalowej	m	178,800
4 Ogródek jordanowski			
32	Wieża Piko (lub równoważna) ze zjeżdżalnią i drabinką	kpl	1,000
33	Wieża Piko (lub równoważna) do wspinania	kpl	1,000
34	Hustawka Piko (lub równoważna)	kpl	1,000
35	Konik drewniany na sprężynie	kpl	6,000