

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Budowlana

Inwestycja: Plac zabaw
Plac zabaw "Radosna Szkoła"

Adres: Gałwicie 18
19-500 Gołdap
Polska

Kod CPV 1: 45000000-7

Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane

Kod CPV 2: 45100000-8

Nazwa wg CPV 2: Przygotowanie terenu pod budowę

Kod CPV 3: 45111000-8

Nazwa wg CPV 3: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 4: 45112723-9

Nazwa wg CPV 4: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Inwestor: Szkoła Podstawowa w Gałwiciach

Adres: Gałwicie 18
19-500 Gołdap
Polska

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: mgr inż. Leszek Zajkowski

Sprawdził:

Data opracowania 8 czerwca 2010 rok

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45111000-8 CPV	Roboty ziemne			
1.1	KNR 2-31 0101- 0100 D-04.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 240	m2 m2	240,000	240,000
1.2	KNR 2-31 0101- 0200 D-04.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 2*240	m2 m2	480,000	480,000
1.3	KNR 2-31 0401- 0400 D-08.03.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 12+20+16,29+20	m m	68,290	68,290
2	45111000-8 45112723-9 CPV	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw			
2.1	KNR 2-31 0105- 0100 D-04.04.00	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. IS=1 240	m2 m2	240,000	240,000
2.2	KNR 2-31 0105- 0200 D-04.04.00	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 12*240	m2 m2	2 880,000	2 880,000
2.3	KNR 2-31 0109- 0100 D-04.04.00	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 151,35+24	m2 m2	175,350	175,350
2.4	KNR 2-31 0407- 0300 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 68,29	m m	68,290	68,290
2.5	KNR 2-21 0209- 0100 D-02.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu o grubości 2 cm na terenie płaskim 64,65/10000	ha ha	0,006	0,006
2.6	KNR 2-21 0209- 0200 D-02.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm 8*0,006	ha ha	0,048	0,048
2.7	KNR 2-21 0213- 0100 D-02.00.00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim 0,006	ha ha	0,006	0,006
2.8	KNR 2-21 0213- 0200 D-02.00.00	Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm 20*0,006	ha ha	0,120	0,120

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.9	KNR 2-21 0215- 0100 D-02.00.00	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na terenie płaskim 0,02	ha ha	 0,020	0,020
2.10	KNR 2-21 0401- 0200 D-02.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III 200,49	m2 m2	 200,490	200,490
2.11	kalkulacja własna D-02.00.00	Kosze parkowe na smieci 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.12	kalkulacja własna D-09.00.00	Ułożenie nawierzchni z elastycznej kostki L - plac zabaw, kolor PANTONE: 152C lub RAL: 2011 Tieforange 151,35	m2 m2	 151,350	151,350
2.13	kalkulacja własna D-09.00.00	Ułożenie nawierzchni z elastycznej kostki L - ścieżki, kolor Pantone: 540C lub RAL: 5003 Sphirblau 24	m2 m2	 24,000	24,000
3	45112723- 9 CPV	Urządzenia placu zabaw			
3.1	kalkulacja własna STB-01	Osadzenie zabawek i urządzeń oraz ich zakup na plac zabaw - Zestaw Rafał 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.2	kalkulacja własna STB-01	Osadzenie zabawek i urządzeń oraz ich zakup na plac zabaw - równoważnia potrójna na sprężynach 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.3	kalkulacja własna STB-01	Osadzenie zabawek i urządzeń oraz ich zakup na plac zabaw - drabinka pozioma 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.4	kalkulacja własna STB-01	Osadzenie zabawek i urządzeń oraz ich zakup na plac zabaw - tablica informacyjna 1	szt. szt.	 1,000	1,000