

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Budowlana

Inwestycja: Plac zabaw
Plac zabaw "Radosna Szkoła"

Adres: Jabłońskie
19-500 Gołdap
Polska

Kod CPV 1: 45000000-7

Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane

Kod CPV 2: 45100000-8

Nazwa wg CPV 2: Przygotowanie terenu pod budowę

Kod CPV 3: 45111000-8

Nazwa wg CPV 3: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 4: 45112723-9

Nazwa wg CPV 4: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Inwestor: Szkoła Podstawowa w Jabłońskie

Adres: Jabłońskie
19-500 Gołdap
Polska

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: mgr inż. Leszek Zajkowski

Sprawdził:

Data opracowania 30 lipca 2010 rok

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45111100-9 CPV	Roboty w zakresie burzenia			
1.1	KNR 4-04 0303- 0500 D-01.02.04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm 13*0,25*1,5	m3 m3	 4,875	4,875
1.2	KNR 2-31 0813- 0100 analogia D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 13	m m	 13,000	13,000
2	45111000-8 CPV	Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-31 0101- 0100 D-04.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 13*19	m2 m2	 247,000	247,000
2.2	KNR 2-31 0101- 0200 D-04.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 2*247	m2 m2	 494,000	494,000
2.3	KNR 2-31 0401- 0400 D-08.03.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 13+2*19	m m	 51,000	51,000
3	45111000-8 45112723-9 CPV	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw			
3.1	KNR 2-02 0201- 0100 D-01.01.01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. 0,25*1,4*13	m3 m3	 4,550	4,550
3.2	KNR-W 2-02 0101- 0600 D-01.01.01	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 1,5*0,25*13	m3 m3	 4,875	4,875
3.3	KNR 2-02 0904- 0100 D-01.01.01	Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. 0,25*13+1,5*13+1,5*13	m2 m2	 42,250	42,250
3.4	KNR 2-31 0105- 0100 D-04.04.00	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. IS=1 247	m2 m2	 247,000	247,000

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
3.5	KNR 2-31 0105- 0200 D-04.04.00	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 12*247	m2 m2	 2 964,000	2 964,000
3.6	KNR 2-31 0109- 0100 D-04.04.00	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 149,16+26,46	m2 m2	 175,620	175,620
3.7	KNR 2-31 0407- 0300 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 13+2*19	m m	 51,000	51,000
3.8	KNR 2-21 0209- 0100 D-02.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu o grubości 2 cm na terenie płaskim 64,38/10000	ha ha	 0,006	0,006
3.9	KNR 2-21 0209- 0200 D-02.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm 8*0,006	ha ha	 0,048	0,048
3.10	KNR 2-21 0213- 0100 D-02.00.00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim 0,006	ha ha	 0,006	0,006
3.11	KNR 2-21 0213- 0200 D-02.00.00	Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm 20*0,006	ha ha	 0,120	0,120
3.12	KNR 2-21 0215- 0100 D-02.00.00	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na terenie płaskim 0,006	ha ha	 0,006	0,006
3.13	KNR 2-21 0401- 0200 D-02.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III 64,38	m2 m2	 64,380	64,380
3.14	KNR 2-21 0607- 0200 D-02.00.00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.15	kalkulacja własna D-02.00.00	Kosze parkowe na smieci 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.16	kalkulacja własna D-09.00.00	Ułożenie nawierzchni z elastycznej kostki L - plac zabaw, kolor PANTONE: 152C lub RAL: 2011 Tieforange 149,16	m2 m2	 149,160	149,160
3.17	kalkulacja własna D-09.00.00	Ułożenie nawierzchni z elastycznej kostki L - ścieżki, kolor Pantone: 540C lub RAL: 5003 Sphirblau 26,46	m2 m2	 26,460	26,460

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
4	45112723-9 CPV	Urządzenia placu zabaw			
4.1	kalkulacja własna STB-01	Osadzenie zabawek i urządzeń oraz ich zakup na plac zabaw - Zestaw Marcin 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.2	kalkulacja własna STB-01	Osadzenie zabawek i urządzeń oraz ich zakup na plac zabaw -Sprężynowiec mały 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.3	kalkulacja własna STB-01	Osadzenie zabawek i urządzeń oraz ich zakup na plac zabaw - Sprężynowiec duży 2	szt. szt.	 2,000	2,000
4.4	kalkulacja własna STB-01	Osadzenie zabawek i urządzeń oraz ich zakup na plac zabaw - Huśtawka pojedyncza 2	szt. szt.	 2,000	2,000