


Szczegół remontowanej drogi II

Przekrój warstw pod ciagi pieszze




Legenda:

- 1 krawężnik betonowy 15x30 cm
- 2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- 3 ława betonowa z oporem 25x35 cm z betonu klasy C12/15
- 4 krawężnik betonowy 10x20 cm
- 5 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- 6 ława betonowa z oporem 15x25 cm z betonu klasy C12/15

Szczegół połączenia ciągu pieszego z krawężnikiem

Skala 1:10



ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY "BEEMWU"- WRZESIEŃ ul.Olsztyńska 21/4, 11-500 Giżycko tel./fax 428 38 97		
Inwestor: Gmina Gołdap Plac zwycięstwa 14 19-500 Gołdap		Lokalizacja obiektu: Działka numer: 76/20 i 76/70 obręb Kozaki, gmina Gołdap
Tytuł projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej, wiaty na grnie, placu zabaw, boiska do gier zespołowych, zatoki postojowej oraz remont drogi gminnej"		
Kierownik projektu, konstrukcja: mgr inż. bud. Maciej Wrzesień Upr. SUW 57/86		
Nazwa rysunku: Szczegół remontowanej drogi II		
Nr rys.:	3	Skala:
		Data:
		04.2010