



wg. rozdzielnika

WIK 341(ZP-XXXIII)-8/2010

Gołdap, dn. 25.11.2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Kozaki w gminie Gołdap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 23 listopada 2010 r., dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść zapytania:

"Dotyczy branży elektrycznej:

1. W przedmiarze poz. 66 jest wykonanie uziomu głębokiego prętów 3 m długości. Jak uzyskać wartość uziomu poniżej 10 Omów. Proponuje się wykonanie uziomu otokowego i cztery złącza kontrolne zamiast trzech uziomów głębokich. Poz. 66 zamienić na poz. KNNR 5 0605/02. dł. - 69,44 mb.
2. Projekt zagospodarowania terenu rys nr 1 przewiduje wymianę oświetlenia ulicznego w przedmiarach brak stosownych pozycji wymiany lamp i wysięgników czy dopisać do przedmiaru nową pozycję nr 94 KNR 5-10 1011/01 szt. 9
3. Czy inwestor zezwala, bo normy tak, na wykorzystanie pokrycia dachu (blachodachówka) jako zawodów poziomych względny estetyczne i eksploatacyjne.
4. W przedmiarze poz. Nr 5 - WLZ jest o przekroju 10 mm² w opisie pkt. 1.3. jest o żyłach 25 mm² który przyjąć?
5. W rozdzielnicy RG brak ochronnika przepięć (obowiązkowe stosowane w instalacji) i cewki wzrostowej wyłącznika DPX pobudzonej przyciskiem ppoż.. Proponuje się w poz. Nr 10 przedmiaru zmienić ilość z 21 na 23, oraz w materiałach dopisać np. OBO BETTERMAN B=C/4/AS oraz doliczyć cewkę wzrostową dla DPX.
6. Pozycja nr 84 przedmiaru przewiduje UPS- proszę o podanie jego parametrów
7. W pozycji nr 34 przedmiaru jest 24 szt. opraw zewnętrznych LED Delled 15 czy na pewno chodzi o te oprawy?
8. Czy szafę serwera zamieszczoną na rys nr 2 należy ująć do wyceny w oddzielnej pozycji kosztorysu ofertowego, brak w przedmiarze.
9. Na rys nr 2 jest gniazdko telefoniczne RJ 12, puszka telekomunikacyjna oraz przewód, brak w przedmiarze czy doliczyć to w oddzielnej pozycji przedmiaru.
10. W przedmiarze nie ujęto przewodu do zasilania opraw z modułem awaryjnym YDYp 4x1,5 mm², czy doliczyć to w oddzielnej pozycji.



11. W pozycji nr 80 przedmiaru występuje przewód YTKXS 10x2x0,5 taki nie występuje w całej UE, czy chodzi o przewód YTKSY. Proszę wyjaśnienie.

12. W pozycji 78 przedmiaru jest cztery gniazdko RJ45 na rys. Nr 2 jest 5 ile przyjąć.

Dotyczy branży budowlanej:

1. W stolarce okiennej występują nawietrzaki higroskopijne. Prosimy o określenie ilości wyżej omawianych nawietrzników.

2. Czy do oferty dołączamy kosztorysy szczegółowe czy uproszczone?

3. Czy po zakończeniu inwestycji wykonawca będzie miał obowiązek sporządzenia kosztorysów powykonawczych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w SIWZ wynagrodzenie określone zostało w formie ryczałtu. Wskazuje na to zapis Rozdziału III pkt. 6 tiret pierwsze "cena ofertowa musi być podana w formie ryczałtu" jak również zapis wzoru umowy § 6 ust. 1. " cenę kontraktową za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala się jako ryczałt".

Cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej, a przedmiary robót mają tu znaczenie pomocnicze, poglądowe, które może ułatwić potencjalnym Wykonawcom kalkulację ceny ofertowej.

W związku ze wskazanym rodzajem wynagrodzenia nie przewiduje się rozliczenia wykonanych prac kosztorysem powykonawczym.

Wykonawcy zgodnie z zapisem Rozdziału III , pkt. 3 ppkt. 7. do oferty muszą dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

Z poważaniem