

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Boćwiński Młyn - Rożyński Mały dł. 3,419 km

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01. Roboty pomiarowe			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
d.1.1	3.42	km	3.42	
			RAZEM	3.42
1.2	D.01.01.01. Roboty rozbiórkowe			
2	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.60 cm	m		
d.1.2	9	m	9.00	
			RAZEM	9.00
3	Załadowanie gruzu koparko-ładowarka z rozbiórki na samochody samowytadowcze i transport na wysypisko śmieci	m ³		
d.1.2	4.52	m ³	4.52	
			RAZEM	4.52
2	D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01. Wykopy w gr. kat.III			
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.(oczyszczanie rowu z namułu)	m ³		
d.2.1	1026	m ³	1026.00	
			RAZEM	1026.00
2.2	D.02.02.01. Nasypy z gruntu kat. II			
5	Dowóz gruntu nasypowego. na odl.do 1 km sam.samowytad.(dokop)	m ³		
d.2.2	936	m ³	936.00	
			RAZEM	936.00
6	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. km (kalkulacja wykonawcy)	m ³		
d.2.2	936	m ³	936.00	
			RAZEM	936.00
3	D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	D.04.03.01. Przepusty pod koroną drogi			
7	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm (določenie rur w km 1+296,12)	m		
d.3.1	7	m	7.00	
			RAZEM	7.00
8	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
d.3.1	65	m	65.00	
			RAZEM	65.00
4	D.04.00.00. PODBUDOWA			
4.1	D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
9	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.4.1	14917.97	m ²	14917.97	
			RAZEM	14917.97
10	Skropienie asfaltem podbudowy	m ²		
d.4.1	14917.97	m ²	14917.97	
			RAZEM	14917.97
11	Skropienie asfaltem warstwy wiążącej	m ²		
d.4.1	14917.97	m ²	14917.97	
			RAZEM	14917.97
4.2	D.04.01.01. Koryto wraz z profil. i zagęszcz. podłoża			
12	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.4.2	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	17585.57	
	17585.57		RAZEM	17585.57
4.3	D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego			

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Boćwiński Młyn - Rożyński Mały dł. 3,419 km

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.4.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie z 20 % domieszką łamanego 2565	m ³ m ³	2565.00	
			RAZEM	2565.00
14 d.4.3	Transport kruszywa na odl.do 1 km sam.samowylad. 2565	m ³ m ³	2565.00	
			RAZEM	2565.00
15 d.4.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. km (kalkulacja wykonawcy) 2565	m ³ m ³	2565.00	
			RAZEM	2565.00
5	D.05.00.00. NAWIERZCHNIE			
5.1	D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
16 d.5.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 14849.57	m ² m ²	14849.57	
			RAZEM	14849.57
17 d.5.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (w-wa ściernalna)-KR1 14849.57	m ² m ²	14849.57	
			RAZEM	14849.57
18 d.5.1	Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej -na odl. km (kalkulacja wykonawcy) Krotność = 19 3341	t t	3341.00	
			RAZEM	3341.00
5.2	D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
6	D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6.1	D.06.01.01.Umocnienie skarp przez brukowanie , humusowanie			
19 d.6.1	Ułożenie taśmy gumowo-kauczukowej na połączeniu drogi z drogą powiatową 27	m m	27.00	
			RAZEM	27.00
20 d.6.1	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki.Umocnienie skarp wokół wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem 68	m ² m ²	68.00	
			RAZEM	68.00
6.2	D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami			
21 d.6.2	D.06.02.01.12Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PRAGMA o średnicy 40 cm 25	m m	25.00	
			RAZEM	25.00
6.3	D 06.03.01 Ścinka skarp i uzupełnianie poboczy			
22 d.6.3	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 12294.75	m ² m ²	12294.75	
			RAZEM	12294.75
23 d.6.3	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw.ręcznie w gr.kat. I-III 6264	m ² m ²	6264.00	
			RAZEM	6264.00
24 d.6.3	Uzupełnianie poboczy pospółka z rozplantowaniem równiarką i zagęszczeniem wałcami. 1282.5	m ³ m ³	1282.50	
			RAZEM	1282.50
25 d.6.3	Transport kruszywa na odl.do 1 km sam.samowylad. 1282.5	m ³ m ³	1282.50	
			RAZEM	1282.50

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Boćwiński Młyn - Rożyńsk Mały dł. 3,419 km

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.6.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. km (kalkulacja wykonawcy) 1282.5	m ³		
		m ³	1282.50	
			RAZEM	1282.50
6.4	D 06.04.01 Rowy			
27 d.6.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowylad. -oczyszczanie rowów/odkład/ 1320	m ³		
		m ³	1320.00	
			RAZEM	1320.00
7	D.10.00.00. ROBOTY INNE			
28 d.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grub. 5 cm na zjazdach wg KPED 03.82 Krotność = 0.84 445.27	m ²		
		m ²	445.27	
			RAZEM	445.27
29 d.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grub. 5 cm na zjazdach wg KPED 03.83 Krotność = 0.84 40.3	m ²		
		m ²	40.30	
			RAZEM	40.30
30 d.7	Bariery ochronne stalowe jednostronne przekładkowe typ SP-09/4 dług. 128 m z zakończeniami dług. 36 m 164	m		
		m	164.00	
			RAZEM	164.00