

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Boćwiński Młyn - Rożyńsk Mały dł. 3,419 km

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1	D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01. Roboty pomiarowe				
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	3.42		
1.2	D.01.01.01. Roboty rozbiórkowe				
d.1.2	2 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.60 cm	m	9		
d.1.2	3 Załadowanie gruzu koparko-ładowarka z rozbiórki na samochody samowyładowcze i transport na wysypisko śmieci	m ³	4.52		
2	D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.01.01. Wykopy w gr. kat.III				
d.2.1	4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.(oczyszczanie rowu z namułu)	m ³	1026		
2.2	D.02.02.01. Nasypy z gruntu kat. II				
d.2.2	5 Dowóz gruntu nasypowego. na odl.do 1 km sam.samowyład.(dokop)	m ³	936		
d.2.2	6 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. km (kalkulacja wykonawcy)	m ³	936		
3	D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	D.04.03.01. Przepusty pod koroną drogi				
d.3.1	7 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm (dołożenie rur w km 1+296,12)	m	7		
d.3.1	8 Oczyszczenie przepustów z namułu	m	65		
4	D.04.00.00. PODBUDOWA				
4.1	D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
d.4.1	9 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	14917.97		
d.4.1	10 Skropienie asfaltem podbudowy	m ²	14917.97		
d.4.1	11 Skropienie asfaltem warstwy wiążącej	m ²	14917.97		
4.2	D.04.01.01. Koryto wraz z profil. i zagęszcz. podłoża				
d.4.2	12 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	17585.57		
4.3	D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego				
d.4.3	13 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie z 20 % domieszką łamanego	m ³	2565		
d.4.3	14 Transport kruszywa na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	2565		
d.4.3	15 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. km (kalkulacja wykonawcy)	m ³	2565		
5	D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
5.1	D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
d.5.1	16 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	14849.57		
d.5.1	17 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (w-wa ścieralna)-KR1	m ²	14849.57		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Boćwiński Młyn - Rożyńsk Mały dł. 3,419 km

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
18 d.5.1	Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej -na odl. km (kalkulacja wykonawcy) Krotność = 19	t	3341		
5.2	D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
6	D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
6.1	D.06.01.01. Umocnienie skarp przez brukowanie , humusowanie				
19 d.6.1	Ułożenie tasm gumowo-kauczukowej na połączeniu drogi z drogą powiatową	m	27		
20 d.6.1	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki. Umocnienie skarp wokół wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem	m ²	68		
6.2	D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami				
21 d.6.2	D.06.02.01.12 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PRAGMA o średnicy 40 cm	m	25		
6.3	D 06.03.01 Ścinka skarp i uzupełnianie poboczy				
22 d.6.3	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²	12294.75		
23 d.6.3	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw. ręcznie w gr. kat. I-III	m ²	6264		
24 d.6.3	Uzupełnianie poboczy pospółka z rozplantowaniem równiarką i zagęszczeniem walcami.	m ³	1282.5		
25 d.6.3	Transport kruszywa na odl. do 1 km sam. samowylad.	m ³	1282.5		
26 d.6.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) na odl. km (kalkulacja wykonawcy)	m ³	1282.5		
6.4	D 06.04.01 Rowy				
27 d.6.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0.40 m ³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do ... km sam. samowylad. -oczyszczanie rowów/odkład/	m ³	1320		
7	D.10.00.00. ROBOTY INNE				
28 d.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grub. 5 cm na zjazdach wg KPED 03.82 Krotność = 0,84	m ²	445.27		
29 d.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grub. 5 cm na zjazdach wg KPED 03.83 Krotność = 0,84	m ²	40.3		
30 d.7	Barьеры ochronne stalowe jednostronne przekładkowe typ SP-09/4 dług. 128 m z zakończeniami dług. 36 m	m	164		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: