

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Budowlana

Inwestycja: Biuro Informacji Turystycznej

Adres: Plac Zwycięstwa
19-500 Gołdap
Polska

Kod CPV 1: 45000000-7
Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane

Kod CPV 2: 45111300-1
Nazwa wg CPV 2: Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 3: 45421000-4
Nazwa wg CPV 3: Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV 4: 45421152-4
Nazwa wg CPV 4: Instalowanie ścianek działowych

Inwestor:
Adres: Plac Zwycięstwa
19-500 Gołdap
Polska

Wykonawca:
Adres:

Sporządził: Leszek Zajkowski

Sprawdził:

Data opracowania 26 września 2010 roku

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0354-0800 analogia B.02.00.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - wykucie ścianki aluminiowej 5,35*4,8	m ² m ²	 25,680	25,680
2		Montaż ścianki aluminiowej			
2.1	KNR-I 0- 19 1024- 1000 B.06.00.00	Ścianki aluminiowe szklone obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szymbami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi - nowe 5,35*4,8	m ² m ²	 25,680	25,680
2.2	KNR-I 0- 19 1024- 1000 B.06.00.00	Ścianki aluminiowe szklone obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szymbami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi - osadzenie ścianki z rozbiórki 5,35*4,8	m ² m ²	 25,680	25,680
2.3	KNR 4-01 0711- 0101 B.04.00.00	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miej.-1m ² 0,07*4,8*2	m ² m ²	 0,672	0,672
2.4	KNR 4-01 0711- 1301 B.04.00.00	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sc hod.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m ² 0,07*5,35	m ² m ²	 0,375	0,375
3		Roboty wykończeniowe			
3.1	KNR 4-01 0713- 0101 B.04.00.00	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet 4,8*(5,7+2,88+3+5,35*2+1,47+0,5+0,5+0,25)	m ² m ²	 120,000	120,000
3.2	KNR 4-01 0713- 0201 B.04.00.00	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach,biegach i spocznikach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet 5,35*(3+2,88+5,7)/2	m ² m ²	 30,977	30,976
3.3	KNR 2-02 0815- 0400 B.04.00.00	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 120,000	m ² m ²	 120,000	120,000
3.4	KNR 2-02 0815- 0600 B.04.00.00	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 30,976	m ² m ²	 30,976	30,976
3.5	KNR 2-02 1505- 0300 B.05.00.00	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 120+30,976	m ² m ²	 150,976	150,976
3.6	KNR 2-02 1601- 0100 B.01.00.00	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach,jednopomostowe,do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m 4,8*(5,7+2,88+3)	m ² m ²	 55,584	55,584