

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH PRZY TĘŻNIACH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
I-I	27,37	0,04						0,00
			20,50	669,15	2,24	2,24	-666,90	
II-II	37,91	0,18						-666,90
			26,10	663,59	45,77	45,77	-617,82	
III-III	12,94	3,33						-1284,72
			22,50	515,13	43,29	43,29	-471,84	
IV-IV	32,85	0,52						-1756,56
			13,70	382,50	10,64	10,64	-371,87	
V-V	22,99	1,03						-2128,43
			27,80	860,83	14,35	14,35	-846,48	
VI-VI	38,94	0,00						-2974,91
			33,40	986,50	0,57	0,57	-985,93	
VII-VII	20,13	0,03						-3960,84
RAZEM				4077,70	116,86	116,86		

Nadmiar NASYP 3960,84m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP