

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 281087-2011 z dnia 2011-10-26 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Gołdap
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego w następującym zakresie: 1.Ul. Okrzei - wykonanie linii napowietrznej typu ASXSN 4x25mm² o długości 164 mb, montaż wysięgników - 12 szt, montaż opraw - 12 szt, montaż...
Termin składania ofert: 2011-11-10

Numer ogłoszenia: 288719 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 281087 - 2011 data 26.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 6156000, fax. 87 6150800.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego w następującym zakresie: 1.Ul. Okrzei - wykonanie linii napowietrznej typu ASXSN 4x25mm² o długości 164 mb, montaż wysięgników - 12 szt, montaż opraw - 12 szt, montaż bezpieczników - 12 szt, montaż przewodów do opraw YDY 3x2,5 - 48 mb, montaż ograniczników napięć - 12 szt. 2.Ul. Lwowska - ułożenie linii kablowej o długości 218 mb, ustawienie słupów aluminiowych podwójnie anodowanych - 9 szt, montaż opraw oświetlenia - 9 szt, montaż przewodów do opraw YDY 3x2,5 - 82 mb, rozebranie kostki brukowej, 60 m², montaż uziomów pionowych z bednarki - 218 mb, ułożenie rur osłonowych 30 mb. 3.Ul. Paderewskiego - wykonanie linii kablowej o długości 210 mb, wykonanie przecisków pod drogą - 13 mb, ułożenie uziomów poziomych z bednarki - 192 mb, montaż słupów oświetleniowych aluminiowych podwójnie anodowanych - 6 szt, montaż przewodów do opraw - 48 mb, montaż opraw oświetleniowych - 6 szt. ułożenie rur osłonowych 31 mb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych wykonawczych - załącznik nr 8, 9, 10 do SIWZ, w przedmiarach robót - załączniki nr 11, 12, 13 do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załączniki nr 17, 18, 19 do SIWZ. Na wykonane prace Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne, a obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w Polskich Normach, atestach, certyfikatach, aprobatkach technicznych, specyfikacjach technicznych itp.. ad.1 - ul. Okrzei: Arot fi 50 mm - równoważnie - rura osłonowa grubościenna fi 50 mm oprawa ze źródłem światła SON-T + 100 W Rubicon Lena Ligting - równoważnie - oprawa pierwszej klasy ochronności 100 W z lampą sodową WLS 100 W ad. 2 - ul. Lwowska: SAL-70 - równoważnie - słup aluminiowy podwójnie anodowany o wysokości 6 m oprawa

oświetleniowa Lunoida - równoważnie - oprawa drugiej klasy ochronności montowana bezpośrednio na słupie ze źródłem światła WLS 70 W ad. 3 - ul. Paderewskiego: SAL-70 - równoważnie - słup aluminiowy podwójnie anodowany o wysokości 6 m oprawa oświetleniowa Lunoida - równoważnie - oprawa drugiej klasy ochronności montowana bezpośrednio na słupie ze źródłem światła WLS 70 W Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej miejsca przewidzianego do realizacji poniesie Wykonawca. W ramach wykonywanych prac Wykonawca zobowiązany będzie do : organizacji i zagospodarowania miejsca wykonywanych robót m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru robót budowlanych, wywóz nieczystości itp.) ubezpieczenia miejsca wykonywanych prac, utrzymania i likwidacji miejsca wykonywanych prac, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, uporządkowania terenu po zakończeniu robót itp., wykonania tymczasowej organizacji ruchu..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego w następującym zakresie: 1.Ul. Okrzei - wykonanie linii napowietrznej typu ASXSN 4x25mm² o długości 164 mb, montaż wysięgników - 12 szt, montaż opraw - 12 szt, montaż bezpieczników - 12 szt, montaż przewodów do opraw YDY 3x2,5 - 48 mb, montaż ograniczników napięć - 12 szt. 2.Ul. Lwowska - ułożenie linii kablowej o długości 218 mb, ustawienie słupów aluminiowych podwójnie anodowanych - 9 szt, montaż opraw oświetlenia - 9 szt, montaż przewodów do opraw YDY 3x2,5 - 82 mb, rozebranie kostki brukowej, 60 m², montaż uziomów poziomych z bednarki- 218 mb, ułożenie rur osłonowych 30 mb. 3.Ul. Paderewskiego - wykonanie linii kablowej o długości 210 mb, wykonanie przecisków pod drogą - 13 mb, ułożenie uziomów poziomych z bednarki - 192 mb, montaż słupów oświetleniowych aluminiowych podwójnie anodowanych - 6 szt, montaż przewodów do opraw - 48 mb, montaż opraw oświetleniowych - 6 szt. ułożenie rur osłonowych 31 mb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych wykonawczych - załącznik nr 8, 9, 10 do SIWZ, w przedmiarach robót - załączniki nr 11, 12, 13 do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załączniki nr 17, 18, 19 do SIWZ. Na wykonane prace Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne, a obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w Polskich Normach, atestach, certyfikatach, aprobatkach technicznych, specyfikacjach technicznych itp.. ad.1 - ul. Okrzei: Arot fi 50 mm - równoważnie - rura osłonowa grubościenna fi 50 mm oprawa ze źródłem światła SON-T + 100 W Rubicon Lena Ligting - równoważnie - oprawa pierwszej klasy ochronności 100 W z lampą sodową WLS 100 W ad. 2 - ul. Lwowska: SAL-70 - równoważnie - słup aluminiowy podwójnie anodowany o wysokości 6 m oprawa oświetleniowa Lunoida - równoważnie - oprawa drugiej klasy ochronności montowana bezpośrednio na słupie ze źródłem światła WLS 70 W ad. 3 - ul. Paderewskiego: SAL-70 - równoważnie - słup aluminiowy podwójnie anodowany o wysokości 6 m oprawa oświetleniowa Lunoida - równoważnie - oprawa drugiej klasy ochronności montowana

bezpośrednio na słupie ze źródłem światła WLS 70 W Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej miejsca przewidzianego do realizacji poniesie Wykonawca. W ramach wykonywanych prac Wykonawca zobowiązany będzie do : organizacji i zagospodarowania miejsca wykonywanych robót m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru robót budowlanych, wywóz nieczystości itp.) ubezpieczenia miejsca wykonywanych prac, utrzymania i likwidacji miejsca wykonywanych prac, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, uporządkowania terenu po zakończeniu robót itp., wykonania tymczasowej organizacji ruchu..