



Z.E. WOLT Sławomir Romanowski

ul. Nadbrzeźna 4; 19-500 Gołdap

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : ul. Lwowska; Gołdap
INWESTOR : Urząd Miejski w Gołdapi
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Zwycięstwa 14; Gołdap
WYKONAWCA ROBÓT : Z.E. WOLT Sławomir Romanowski
ADRES WYKONAWCY : ul. Nadbrzeźna 4; 19-500 Gołdap
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ : inż. Sławomir Romanowski; upr. PDL/0104/PW/OE/06, Zatyki 1A, 19-500 Gołdap
: 12.10.2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu materiałów [Kz]	%
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-10 0316-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II (218x0,4x0,8)	m ³		
		69.76	m ³	69.760	
				RAZEM	69.760
2	KNR-W 5-10 0321-10	Ręcznozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 5-10 0321-02	Ręcznozebranie nawierzchni o grubości 16-20 cm z brukowca	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 110 mm w wykopie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m (475x2)	m		
		436	m	436.000	
				RAZEM	436.000
6	KNR-W 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		218	m	218.000	
				RAZEM	218.000
7	KNR-W 5-10 0809-01	Montaż uziomów poziomych lub przew.uziem.przy głębok.wykopu 0.6 m w gruncie kat. I-II	m		
		218	m	218.000	
				RAZEM	218.000
8	KNR-W 5-10 0314-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II(475x0,4x0,6)	m ³		
		69.76	m ³	69.760	
				RAZEM	69.760
9	KNR-W 5-10 0322-04	Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR-W 5-10 0322-09	Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR-W 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury ostonowe	m-1 przew m-1 przew		
		82		82.000	
				RAZEM	82.000
13	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na trzpieniu słupa opraw do lamp 70W	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	E - 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 4-żyłowych o przekroju żył do 35 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
		18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
15	E - 0510 4600-01	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000