



Z.E. WOLT Sławomir Romanowski

ul. Nadbrzeźna 4; 19-500 Gołdap

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : ul. Paderewskiego; Gołdap
INWESTOR : Urząd Miejski w Gołdapi
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Zwycięstwa 14; Gołdap
WYKONAWCA ROBÓT : Z.E. WOLT Sławomir Romanowski
ADRES WYKONAWCY : ul. Nadbrzeźna 4; 19-500 Gołdap
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ : inż. Sławomir Romanowski; upr. PDL/0104/PW/OE/06, Zatyki 1A, 19-500 Gołdap
: 10.10.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-10 0316-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II (176x0,4x0,8)	m ³		
		56.32	m ³	56.320	
				RAZEM	56.320
2	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 110 mm w wykopie	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
3	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m (95x2)	m		
		290	m	290.000	
				RAZEM	290.000
4	KNR-W 5-10 0324-02 poz. zast.	Przewierty ręczne pod obiektami dla rury SRS fi 110	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR-W 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych łącznie z zapasami i słupami do zabezpieczenia	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
6	KNR-W 5-10 0809-01	Montaż uziomów poziomych lub przew.uziem.przy głębok.wykopu 0.6 m w gruncie kat. I-II	m		
		192	m	192.000	
				RAZEM	192.000
7	KNR-W 5-10 0314-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m ³		
		44.72	m ³	44.720	
				RAZEM	44.720
8	KNR-W 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia (3 szt.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	E - 0510 0100-02	Montaż linii zasilającej oświetlenie uliczne w rurach PCV	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew m-1 przew		
		48		48.000	
				RAZEM	48.000
12	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na trzpieniu słupa opraw do lamp 70W	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	E - 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 4-żyłowych o przekroju żył 35 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
14	E - 0510 4600-01	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000