

GMINA GOŁDAP
ZP-WIK-VII-271-12-2012

19-500 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (087) 615 60 00; fax 615 08 00

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwicie Gmina Gołdap”

wg. rozdzielnika

Gołdap, dn. 01.03.2012 r.

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela następującej odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 27.02.2012 r. (otrzymanego e-mailem),

Treść zapytania:

1. Proszę o podanie rodzaju przewodów których dotyczą pozycje 15 – 18 przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Tak jak podano w ww. pozycjach, tj.: przewody kabelkowe YDY czyli 3x1,5 mm² i YDY 3x2,5 mm²

Treść zapytania:

2. W poz nr 12 jest wykucie bruzd pod rury RKL 28,37, a nie ma ich zabudowy, czy dopisać w oddzielnej pozycji przedmiaru.

3. Rys E2 przewiduje ułożenie do kotła CO przewodu w rurze ochronnej. W przedmiarze jest jej brak, czy dopisać?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w SIWZ wynagrodzenie określone zostało w formie ryczałtu. Wskazuje na to zapis Rozdziału III pkt. 6 tiret pierwsze "cena ofertowa musi być podana w formie ryczałtu" jak również zapis § 3 ust. 1 wzoru umowy

Cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej, a przedmiary robót mają tu znaczenie pomocnicze, poglądowe, które może ułatwić potencjalnym Wykonawcom kalkulację ceny ofertowej.

Treść zapytania:

4. Jakiego typu oprawy parkowe przyjąć, bo podana jest tylko moc oprawy.

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć oprawę parkową z kloszem tzw. "wandaloodpornym"


Treść zapytania:

5. Gdzie ujęty jest (jaka jego długość) przewód komputerowy.

Wyjaśnienie:

Elementy niezbędne do wyceny, ujęte zostały w załączniku nr 8 - rys. nr 3 rzut antresoli i poddasza oraz w rys. nr E4 rzut pietra - plan instalacji gniazd i obw. informatycznych.

Jednocześnie zamawiający informuje, że wynagrodzenie określone zostało w formie ryczałtu.



Treść zapytania:

6. Czy projekt przebudowy układu zasilania był uzgodniony z ZS Elk, brak pieczętek Zakładu Sieci potwierdzających to uzgodnienie. Podpięcie cewki wybijakowej tak jak na projekcie przy zadziałaniu wyl. p.poż. powinno spowodować jej uszkodzenie (cały czas pod napięciem). Czy tak ma to być wykonane?

Wyjaśnienie:

Tak, projekt został uzgodniony z ZS Elk.

Szczegółowy schemat podłączenia cewki wzrostowej wyłącznika wykonać zgodnie z informacją techniczną producenta wyłącznika. Jeżeli będzie to cewka do pracy krótkotrwałej to w obwodzie należy zastosować odpowiedni styk pomocniczy wyłącznika.

Treść zapytania:

7. W której pozycji jest ujęta rura DVK 50 z rys. E2 zasilania obwodów kuchni.

Wyjaśnienie:

Obwody kuchenne należy poprowadzić w posadzce i zastosować rurę ochronną wzmocnioną.

Treść zapytania:

8. W przedmiarze brak zabudowy 8 szt wentylatorów ściennych. Czy dopisać w oddzielnej pozycji przedmiaru ?

Wyjaśnienie:

Tak, wentylatory nie ujęte w projekcie sanitarnym, należy uwzględnić przy wycenie robót budowlanych.

Zamawiający informuje, że w SIWZ wynagrodzenie określone zostało w formie ryczału. Wskazuje na to zapis Rozdziału III pkt. 6 tiret pierwsze "cena ofertowa musi być podana w formie ryczału" jak również zapis § 3 ust. 1 wzory umowy
Cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej, a przedmiary robót mają tu znaczenie pomocnicze, poglądowe, które może ułatwić potencjalnym Wykonawcom kalkulację ceny ofertowej.

Treść zapytania:


9. Czy wykonać inwentaryzację powykonawczą słupów i kabli, czy inwestor wykona to we własnym zakresie. W przedmiarze brak pozycji.

Wyjaśnienie:

Zapisem rozdziału II SIWZ dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Treść zapytania:

10. W przedmiarze brak połączeń wyrównawczych kotłowni, kuchni, oraz części przewodzących (metalowych słupków do siatkówki i do koszy) boiska wielofunkcyjnego, czy to nie będzie wykonywane? Jeśli będzie proszę o dane do kalkulacji.



Wyjaśnienie:

Połączenia wyrównawcze należy wykonać między częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi o potencjale ziemi, jeżeli będą mogły być jednocześnie dotknięte.

Treść zapytania:

11. Oświetlenie Sali komputerowej i schodów nie przewiduje oświetlenia ewakuacyjnego. Czy to nie będzie wykonywane?

Wyjaśnienie:

Oświetlenie ewakuacyjne sali komputerowej i schodów nie jest wymagane

Treść zapytania:

12. Czy nie dublują się pozycje kosztorysu elektr. nr 51 i 52 z przedmiarami przebudowy zasilania, oraz WLZ ?

Wyjaśnienie:

Nie, ponieważ poz. 51 i 52 zawarte jako element przedmiaru robót z załącznika nr 11 do SIWZ, zostały szczegółowo rozpisane kolejno dla poz. 51 - w załączniku nr 17a do SIWZ (Przebudowa układu zasilającego) oraz dla poz. 52 - w załączniku nr 17b do SIWZ (WLZ).

Wykonawca powinien wycenić pozycje 51 i 52 przedmiaru robót branży elektrycznej, a załączniki nr 17a i 17b powinny posłużyć jako element pomocniczy do ich wyceny.

Z poważaniem

Z up B U R M I S T R A

mgr Paweł Swarzewski
KIEROWNIK
WYDZIAŁU INŻYNIERSTWA
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH