


UWAGI:

- POD ŚCIANY ŻELBETOWE WYKONAĆ PODLEWKĘ Z BETONU C8/10 GRUBOŚCI 10cm.
- POZIOM BAZOWY +/-0,00 W/G RYS. ARCHITEKTURY
- ZACHOWAĆ ŚCIŚLE PODANĄ OTULINĘ ZBROJENIA RÓWNA 5cm



	Długość	Ilość	STAL A-0	STAL A-III	STAL A-III
Nr pręta	[m]	[szt.]	#6-0,222 [kg/m]	#10-0,617 [kg/m]	#12-0,888 [kg/m]
1	Log=28,80	10			288,00
2	Log=28,80	10			288,00
3	0,28	285	79,8		
4	3,68	190	699,20		
5	3,97	104		412,88	
6	8,45	48		405,60	
RAZEM DŁUGOŚĆ [m]			779,00	818,48	576,00
CIEŻAR [kg]			172,94	505,00	511,49