

## KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY -WERSJA POPRAWIONA

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY POD-  
STAWOWEJ NR 2 NA ŚRADOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
ADRES INWESTYCJI : 19-500 GOŁDAP, ul. 1-GO MAJA 25 DZ.NR 232  
INWESTOR : gMINA GOŁDAP  
ADRES INWESTORA : 19-500 GOŁDAP, PL. ZWYCIĘSTWA 14  
BRANŻA : PIWNICA, ROB,REM-BUDOWLANA

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 9-19 0101-01 1 analiza indywidualna	Osuszanie ścian pomieszczeń piwnicznych o pow.do 85m2 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego 10*3	do do		
				30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-01 0621-05 754	Odgrybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą dwukrotnego ciągłego opryskiwania preparatem grzybobójczym 157,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				157.800	
				RAZEM	157.800
3	KNR4-04 - 0104-03 2 analiza indywidualna	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murze o grubości 2c. o normalnej twardości - otwory w 1 lub 2 poziomach (3,98+6,0+1,12+3,26*2+1,66+4,69+1,30+4,34+3,06+3,83)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				36.500	
				RAZEM	36.500
4	KNR 2-02 0803-03 1069	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  Tynki po odgrzybianiu ścian 157,8 Tynki po uzupełnieniach ścianek (1,22+0,9+1,20+1,50)*2*2+1,72*2,50*2+1,12*2,50*2+0,90*2,10*2 Tynki po zbiściu glazury 40,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				157.800	
				37.260	
				40.770	
				RAZEM	36.500
5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ściany wewnętrzne 1,52*0,6*2,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.280	
				RAZEM	2.280
6	KNR 4-01 0348-03 409	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1,31+1,58+3,95*2+1,12+1,90+1,30+2,10+1,87+1,48)*2,50	m <sup>2</sup>		
				51.400	
				RAZEM	51.400
7	KNR 4-01 0354-09 456	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m2 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0819-15 897	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (3,22+1,85+2,00+2,99*2+3,26)*2,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				40.775	
				RAZEM	40.775
9	KNR 4-01 0212-02 174	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm, schody wewnętrzne (1,7+3,5)*1,1*0,1+(0,18+0,3)*0,5*1,10*16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.796	
				RAZEM	4.796
10	KNR 4-01 0304-01 193	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (1,22+0,90+1,20+1,50)*2,0*0,12+1,72*2,30*0,24+0,90*2,10*0,50*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.996	
				RAZEM	3.996
11	KNR 4-01 0303-02 189	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (1,66+2,97)*2,50-(1,50*2,10)+1,12*2,50	m <sup>2</sup>		
				11.225	
				RAZEM	11.225
12	KNR 4-01 0713-03 802	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 377,35*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				150.940	
				RAZEM	150.940
13	KNR 4-01 1204-02 1018	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,96*4+6,04*2+4,53*3+0,97+1,38+3,12+1,85+1,95+1,88+0,91+1,65+3,02*3+2,10+3,91+4,55+3,84+1,48+6,42+4,21*6+1,61*2+3,82*2+3,09*6+4,85*2)*2,50*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				226.410	
				RAZEM	226.410
14	KNR 4-01 1204-01 1014	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 168,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				168.800	
				RAZEM	168.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0811-07 878	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie 04 3,92*4,53+1,93*1,86+1,00*1,38 Komunikacja 28,2-(1,11*1,46)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.727 26.579	
16	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z płytek gressowych z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 49.310	49.306
17	KNR 2-02 1118-08 1199	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 49.310	49.310
18	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.780	49.310
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone DW1 - 3szt, DW-3 - 8szt	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 18.200	3.780
20	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 3 km (poz. 13,18, 21, 22, 29)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 4.348	18.200
21	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 19.440	4.348
				RAZEM	19.440

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 9-19 0101-01 1 analiza indywidualna	Osuszanie ścian pomieszczeń piwnicznych o pow.do 85m2 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego	doza		30.000	
2	KNR 4-01 0621-05 754	Odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą dwukrotnego ciągłego opryskiwania preparatem grzybobójczym	m <sup>2</sup>		157.800	
3	KNR 4-04 -0104-03 2 analiza indywidualna	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murze o grubości 2c. o normalnej twardości - otwory w 1 lub 2 poziomach	m <sup>2</sup>		36.500	
4	KNR 2-02 0803-03 1069	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		235.830	
5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany wewnętrzne	m <sup>3</sup>		2.280	
6	KNR 4-01 0348-03 409	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		51.400	
7	KNR 4-01 0354-09 456	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		3.000	
8	KNR 4-01 0819-15 897	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		40.775	
9	KNR 4-01 0212-02 174	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm, schody wewnętrzne	m <sup>3</sup>		4.796	
10	KNR 4-01 0304-01 193	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		3.996	
11	KNR 4-01 0303-02 189	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		11.225	
12	KNR 4-01 0713-03 802	Przecleranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m <sup>2</sup>		150.940	
13	KNR 4-01 1204-02 1018	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		226.410	
14	KNR 4-01 1204-01 1014	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		168.800	
15	KNR 4-01 0811-07 878	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		49.306	
16	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z płytek gresowych z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		49.310	
17	KNR 2-02 1118-08 1199	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		49.310	
18	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		3.780	
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone DW1 - 3szt, DW-3 - 8szt	m <sup>2</sup>		18.200	
20	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 3 km (poz. 13,18, 21, 22, 29)	m <sup>3</sup>		4.348	
21	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		19.440	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						