

# KOSZTORYS OFERTOWY

Ulica Cisowa

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Nazwa	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł(*)
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH					
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,44			
	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW					
2		Rozebranie podbudowy betonowej gr 15cm	m2	31,02			
3		Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (frezowanie) gr 4cm z odwiezieniem i utylizacją	m2	93,70			
4		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych	m2	12,56			
5		Rozbórka (przełożenie) nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	23,00			
	01.03.02	ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH					
6		Usunięcie kolizji (zgodnie z PW) - przesławienie słupa żelbetowego linii napowietrznej eNN	kpl.	1,00			
7		Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi AROT A110PS	m	18,0			
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH					
8		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	504,76			
9		Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezeniem materiału w nasyp	m3	515,46			
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW					
10		Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	515,46			
		ROBOTY ZIEMNE RAZEM					
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA					
11		Wykopy w gruntach nieskalistych z odwiezieniem na odkład	m3	70,24			
12		Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	2 101,69			
13		Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	108,60			
14		Obsypka rurociągu z piasku	m3	31,53			
15		Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Ø315	m	274,50			
16		Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC Ø200	kl. 8,0 KN/m2	87,00			

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości			Jednostka	Nazwa	Ilość	Cena jedn. zł +)	Wartość zł*)
17		Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC 110 kl. 8,0 KN/m2	m	18,00					
17		Wykonanie studzienki Ø1200 mm z betonu B45 z wjazdem D400	kpl	9,00					
18		Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m z osadnikiem	kpl	20,00					
19		Wykonanie odwodnienia liniowego AS-150 z rusztem żeliwnym klasy C-250, H=0,3m	m	4,70					
20		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	13,00					
21		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	12,00					
22		Regulacja pionowa studni telefonicznych	szt.	13,00					
23		Przebudowa studni wodomierzowych z montażem włązów D400	szt.	3,00					
		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	<b>RAZEM</b>						
	04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>							
	04.01.01	<b>KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>							
24		Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	2 856,15					
	04.02.01	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I OSŁAJĄCA</b>							
25		Warstwa odcinająca grubości 15cm pod jezdnią zasadniczą	m2	2 099,60					
	04.03.01	<b>OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>							
26		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową - warstwa wiążąca	m2	1 946,60					
	04.04.02	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>							
27		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm - jezdnia ulicy Jodłowej!	m2	2 099,60					
		<b>PODBUDOWA</b>	<b>RAZEM</b>						
	05.00.00	<b>NAWIERZCHNIA</b>							
	05.03.05	<b>WARSTWA WIĄZĄCA I WYRÓWNAWCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 DLA RUCHU KRI</b>							
28		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grub. 5cm - ulica Cisowa	m2	1 946,60					
29		Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/12,8 - ulica Cisowa	m2	1 946,60					
30		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm - ulica Cisowa (końcówka)	m2	153,00					
	06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
	06.01.01	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATY</b>							
31		Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2	1 000,00					
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>RAZEM</b>						
	07.00.00	<b>OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>							

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości				Jednostka	Nazwa	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME								
32		Oznakowanie poziome farbą chlorokaucukową - przejście dla pieszych	m2	9,00						
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE								
33		Shupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapłurkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	8						
34		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folii grupy I	szt.	8						
	08.00.00	ELEMENTY ULIC								
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE								
35		Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	892,81						
	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ								
36		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	588,15						
37		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	404,10						
	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ								
38		Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr. 10cm	m2	168,40						
		ELEMENTY ULIC RAZEM								
		ULICA CISOWA RAZEM								
		(z VAT)								