

KOSZTORYS OFERTOWY

Ulica Sosnowa

Ulica Sosnowa

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,39		
	01.02.02.	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU				
2		Usunięcie warstwy humusu grubości 15cm	m2	614,87		
	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
3		Rozebranie podbudowy betonowej gr 12cm	m2	14,25		
4		Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr 10cm z odwiezieniem i utylizacją	m2	193,20		
5		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm z odwiezieniem i utylizacja gruzu	m2	15,30		
6		Rozebranie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej	m2	24,60		
7		Rozbiórka krawężników betonowych na ławie z oporem z odwiezieniem i uylizacja gruzu	m	40,00		
8		Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 z odwiezieniem i utylizacja gruzu	m	21,00		
9		Zdjecie tarcz znaków drogowych	szt.	2,00		
10		Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	2,00		
	01.03.04	PRZEBUDOWA KOLIZJI URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH				
11		Usunięcie kolizji na skrzyżowaniu z ul. Bukową (zgodnie z PW)	kpl.	1,00		
	01.03.02	ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH				
12		Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi AROT A110PS	m	50,0		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
13		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	822,43		
14		Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp	m3	150,49		
15	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
16		Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	150,49		
17	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
18		Wykopy w gruntach nieskalistych z odwiezieniem na odkład	m3	40,72		
19		Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	299,93		
20		Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	12,47		
21		Obsypka rurociągu z piasku	m3	12,08		
22		Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Ø315 kl.8,0 KN/m2	m	80,50		
23		Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC Ø200 kl. 8,0 KN/m2	m	20,00		
24		Wykonanie studzienki Ø1200 mm z betonu B45 z włazem D400	kpl	4,00		
25		Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m z osadnikiem	kpl	6,00		
26		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	11,00		
27		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	10,00		
28		Regulacja pionowa studni telefonicznych	szt.	11,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
29		Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	3 770,30		
	04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA				
30		Warstwa odcinająca grubości 15cm pod jezdnią zasadniczą	m2	2 290,60		
31		Warstwa odcinająca grubości 10cm pod chodnikami	m2	1 158,60		
	04.03.01	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
32		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową - warstwa wiążąca) - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne i pomiar za pomocą programu MicroStation,	m2	2 290,60		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
33		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 20 cm - jezdnie ulicy Sosnowej	m2	2 290,60		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 DLA RUCHU KR1				
34		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grub. 5cm - ulica Sosnowa	m2	2 290,60		
35		Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/12,8 - ulica Sosnowa	m2	2 290,60		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
36		Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2	381,50		
	07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
37		Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową - przejście dla pieszych	m2	56,00		
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
38		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	18		
39		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	21		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
40		Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	800,70		
	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ				
41		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	1 158,60		
	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
42		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	589,30		
	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
43		Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	321,10		
		ULICA SOSNOWA RAZEM				
		PODATEK VAT 23%				
		ULICA SOSNOWA BRUTTO RAZEM				