


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. celebransa / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:40

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	338	234	413	0.692
Podłoga	20	248	204	277	0.824
Sufit	70	60	42	86	0.700
Ściany (4)	50	137	41	672	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 91.99%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	2	AGA LIGHT TROLL RN5228PPRR RUBIN N T5 2x28W PPAR RR B1 (1.000)	5200	61.0
W sumie:			10400	122.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $12.99 \text{ W/m}^2 = 3.84 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 9.39 m^2)