


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. biurowe / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:37

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	538	313	680	0.581
Podłoga	20	403	323	470	0.802
Sufit	70	82	58	102	0.709
Ściany (4)	50	194	59	621	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	2	AGA LIGHT TROLL RN5249PPRR RUBIN N T5 2x49W PPAR RR B1 (1.000)	8600	110.0
W sumie:			17200	220.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $19.29 \text{ W/m}^2 = 3.58 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 11.40 m^2)